

令和8年度

# 設 計 書

工 事 名

道の駅トイレ洋式化改修工事

施 設 名

道の駅にらさき

工 事 箇 所

葦崎市中田町中條1795

葦 崎 市

工事金額 \_\_\_\_\_ 円  
(工事費 \_\_\_\_\_ 円、消費税 \_\_\_\_\_ 円)

工事概要 既存和便器撤去及び洋便器新設 4.0 基

ウォシュレット新規取付 5.0 個

便器洋式化に伴うトイレブース扉改修 4.0 ヲ所

同上付帯工事 1.0 式

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

以下別紙設計内容のとおり

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道の駅トイレ洋式化改修工事						
1	既存便器撤去工事		1.0	式			P2
2	洋式便器新設工事		1.0	式			P3
3	付帯工事		1.0	式			P4
4	トイレブース改造		1.0	式			P4
	直接工事費 計						
5	共通費		1.0	式			P5
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	既存便器撤去工事						
	既存和便器撤去	紙巻器共	4.0	基			
	床研り	スラブ厚200程度	1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	小計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	洋式便器新設工事						
	洋風大便器	CFS494,TCF2223 TH343R,YH650,T5 / TOTO	同等品 材料	4.0	セット		
	同上取付作業費		手間	4.0	セット		
	ウォシュレット	TCF2223 / TOTO	材料	5.0	個		
	同上取付作業費		手間	5.0	個		
	配管用炭素鋼鋼管	SGP-VD20A	材工	3.5	m		
	硬質塩化ビニル管	VP75	材工	4.0	m		
	防水工事	簡易防水	材工	1.0	式		
	コンクリート補修		材工	1.0	式		
	タイル補修	□100	材工	1.0	式		
	小計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	付帯工事						
	養生費	仮設換気FAN設置含む(ピット内) 手間	1.0	式			
	電気工事	ウォシュレット用コンセント増設 4カ所 材工	1.0	式			
	雑材消耗品費	材料	1.0	式			
	運搬交通費	手間	1.0	式			
	小計						
4	トイレブース改造						
	既存扉撤去	既存枠再利用 手間	4.0	カ所			
	トイレブース扉	W600×H1910×見込40 同等品 サニティTB-APタイプ / 小松ウォール 材料	4.0	カ所			
	同上取付施工費	手間	4.0	カ所			
	運搬搬入費	手間	1.0	式			
	産廃処分費		1.0	式			
	小計						

	名 称	適 用	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
5	共通費						
	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	計						