

令和8年度

# 設 計 書

修 繕 名

道の駅にらさき2階会議室エアコン更新

施 設 名

道の駅にらさき

修 繕 箇 所

葦崎市中田町中條1795

修繕金額 \_\_\_\_\_ 円  
(修繕費 \_\_\_\_\_ 円、消費税 \_\_\_\_\_ 円)

工事概要 道の駅にらさき2階会議室エアコン更新 1.0 式

仮設工事 1.0 式

機器設備工事 既存エアコン撤去  
更新エアコン設置(床置き型) 1.0 式

配管配線工事 1.0 式

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

以下別紙設計内容のとおり

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道の駅にらさき2階会議室エアコン更新						
1	仮設工事		1.0	式			P.2
2	機器設備工事	既存エアコン撤去 更新エアコン設置(床置き型)	1.0	式			P.3
3	配管配線工事		1.0	式			P.4
	直接工事費 計						
4	諸経費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額		1.0	式			
	総合計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道の駅にらさき2階会議室エアコン更新						
1	仮設工事						
	内部足場	脚立足場	1.0	式			
	養生費	シート養生	1.0	式			
	引渡し前清掃・片付費		1.0	式			
	ラフテレーンクレーン	機器搬入・搬出 16t オペ付	1.0	台・日			
	1.仮設工事 計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道の駅にらさき2階会議室エアコン更新						
2	機器設備工事	対象箇所:2階会議室(シルバー人材センター内)					
	AC-床1、2 エアコン	6馬力 リモコン共 同等品 RPV-GP160RSH6 / 日立 材料	2.0	セット			
	付属品	専用木台:PW-GP160V50NA 同等品 アンカー:PWOF-50MV 材料	2.0	セット			
	雑材消耗品		1.0	式			
	AC-床1、2 搬入据付費	室外機2.0台・室内機2.0台 シングル×2セット	1.0	式			
	AC-床1、2 既存エアコン撤去	既存定格冷房能力12.5kw以下 室外機2.0台・室内機2.0台	1.0	式			
	同上処分運搬費	ガス回収・証明書発行処理共	1.0	式			
	室外機用ブロック基礎	室外機2台分 150×600×120H 材工	1.0	式			
	機器運搬費	4tダンブ(1回)	1.0	式			
	試験・試運転調整費	冷媒配管気密圧力試験含む	1.0	式			
	2.機器設備工事 計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道の駅にらさき2階会議室エアコン更新						
3	配管配線工事						
	(空調冷媒配管)	AC-床1, 2					
	冷媒管 G管-20 L管-10mm保温	15.9φ×9.5φ 保温厚:20、10mm 継ぎ手類・接合材・管支持金物他含む 材工	8.0	m			
	渡り配線	EM-EEF 2.0mm-3C 材工	11.0	m			
	ドレン管	VP20 屋内一般 継ぎ手類・接合材・支持金物他含む 材工	3.0	m			
	保温工事	外部SUSラッキング 材工	1.0	式			
	(配線工事)	電源工事					
	既存ケーブル取り外し・再接続	天井ころがし 材工	1.0	式			
	試験調整費		1.0	式			
	3.配管配線工事 計						