令和8年度

設　　計　　書

修　繕　名　　庁舎ベランダ袖壁塗装・防水修繕

施　設　名　　韮崎市役所庁舎

修繕箇所　　韮崎市水神一丁目3-1

韮　崎　市

修繕金額　　円

（修繕費　　円　、消費税　　円）

修繕概要

ベランダ袖壁修繕(2階～6階)	1.0	式
・壁面:可とう形改修塗材E　塗装	355.1	㎡
・笠木:透明塗膜防水材　塗装	84.6	㎡
・雨水溝:ウレタン塗膜防水(X-2)	423.3	㎡
上記修繕に要する仮設工事(昇降足場　他)	1.0	式

以下別紙設計内容のとおり

韮　崎　市

	名　　称	適　　用	数 量	単位	単 価	金　額	備　　考
	庁舎ベランダ袖壁塗装・防水修繕						
1	仮設工事		1.0	式			P2
2	塗装・防水工事		1.0	式			P5
	直接工事費　計						
3	共通費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

	名　　称	適　　用	数 量	単位	単 価	金　額	備　　考
1	仮設工事						
	昇降足場	手摺先行方式 W:900　H22m以上　83㎡程度	1.0	式			
	ラフタークレーン	25t　オペ付	2.0	台・日			
	竣工時クリーニング		814.3	㎡			
	仮設　計						

	名　　称	適　　用	数 量	単位	単 価	金　額	備　　考
2	**塗装・防水工事**						
	2階壁塗装工事						
	高圧洗浄	内壁・スラブ	142.0	㎡			
	可とう形改修塗材E 内壁塗装	ソフトリカバリー/菊水化学工業㈱　同等品 ビュートップウレタン/菊水化学工業㈱　材工	62.7	㎡			
	透明塗膜防水材 笠木塗装	同等品 セブンS/㈱セブンケミカル　材工	14.8	㎡			
	ウレタン防水	X-2	71.6	㎡			
	シール打替え	変性シリコン　10×10	67.9	m			
	小計						
	3階壁塗装工事						
	高圧洗浄	内壁・スラブ	110.0	㎡			
	可とう形改修塗材E 内壁塗装	ソフトリカバリー/菊水化学工業㈱　同等品 ビュートップウレタン/菊水化学工業㈱　材工	48.4	㎡			
	透明塗膜防水材 笠木塗装	同等品 セブンS/㈱セブンケミカル　材工	11.4	㎡			
	ウレタン防水	X-2	55.8	㎡			
	シール打替え	変性シリコン　10×10	54.4	m			
	小計						

	名　　称	適　　用	数 量	単位	単 価	金　額	備　　考
	4階壁塗装工事						
	高圧洗浄	内壁・スラブ	264.0	㎡			
	可とう形改修塗材E 内壁塗装	ソフトリカバリー/菊水化学工業㈱　　同等品 ビュートップウレタン/菊水化学工業㈱　材工	110.0	㎡			
	透明塗膜防水材 笠木塗装	同等品 セブンS/㈱セブンケミカル　材工	26.9	㎡			
	ウレタン防水	X-2	146.0	㎡			
	シール打替え	変性シリコン　10×10	120.0	m			
	小計						
	5階壁塗装工事						
	高圧洗浄	内壁・スラブ	202.0	㎡			
	可とう形改修塗材E 内壁塗装	ソフトリカバリー/菊水化学工業㈱　　同等品 ビュートップウレタン/菊水化学工業㈱　材工	85.6	㎡			
	透明塗膜防水材 笠木塗装	同等品 セブンS/㈱セブンケミカル　材工	20.1	㎡			
	ウレタン防水	X-2	107.0	㎡			
	シール打替え	変性シリコン　10×10	94.8	m			
	小計						

	名　　称	適　　用	数 量	単位	単 価	金　額	備　　考
	6階壁塗装工事						
	高圧洗浄	内壁・スラブ	96.8	㎡			
	可とう形改修塗材E 内壁塗装	ソフトリカバリー/菊水化学工業㈱　同等品 ビュートップウレタン/菊水化学工業㈱　材工	48.4	㎡			
	透明塗膜防水材 笠木塗装	同等品 セブンS/㈱セブンケミカル　材工	11.4	㎡			
	ウレタン防水	X-2	42.9	㎡			
	シール打替え	変性シリコン　10×10	54.4	m			
	小計						
	壁面補修	爆裂・クラック補修	1.0	式			
	塗装・防水　計						