

令和7年度

設 計 書

修 繕 名

葦崎小学校2階中央トイレ他内壁修繕

施 設 名

葦崎小学校

修 繕 箇 所

葦崎市本町二丁目2-41

修繕金額 _____ 円
(修繕費 _____ 円、消費税 _____ 円)

修繕概要 既存タイル撤去・下地補修 1.0 式

内壁塗装 134.0 m²

上記修繕に伴う衛生器具撤去再設置 1.0 式

上記修繕に伴う電気附帯工事 1.0 式

以下別紙設計内容のとおり

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	蕪崎小学校2階中央トイレ他内壁修繕						
1	仮設費	床養生、搬入経路養生	1.0	式			
2	内壁改修工事	内装工事含む	1.0	式			P2
3	トイレブース撤去再設置		1.0	式			P2
4	衛生設備工事		1.0	式			P3
5	付帯工事	照明器具・スイッチ・コンセント類 撤去・再設置	1.0	式			
	直接工事費						
6	諸経費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額		1.0	式			
	総合計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	内壁改修工事	(中央)男子・女子トイレ、(東側)女子トイレ					
	既存タイル撤去処分	搬出共	1.0	式			
	下地調整	モルタル金罫仕上げ	134.0	m ²			
	つや有合成樹脂エマルジョンペイント塗	EP-G 下塗・中塗・上塗	134.0	m ²			
	各所取り合いシーリング	壁・天井 変成シリコン	178.0	m			
	ソフト巾木取付	H=60	62.4	m			
	内壁改修工事 計						
3	トイレブース撤去再設置	(中央)男子・女子トイレ、(東側)女子トイレ					
	トイレブース改修	撤去再設置・一部加工	13.0	カ所			
	運搬費		1.0	式			
	附帯工事 計						

