

(0700500002-0)

検査員		課長		課長補佐		リーダー		審査		設計	
工種	開削工事及び小口径推進工事等	工事番号				設計年月日	令和 年 月 日				
工事箇所	蕪崎市旭町上條北割 地内										
路線・河川名											
令和 7 年度 設計書 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事（第2工区） 蕪崎市上下水道課											

水道工事標準仕様書による

(日本水道協会)

土木工事共通標準仕様書による

(山梨県県土整備部)

特記仕様書

(一般事項)

第1条 適用範囲

本特記事項は、菰崎市水道事業の工事について定める。これに定めのないものは、水道工事標準仕様書、ならびに土木工事共通標準仕様書によるものとする。さらに別途特記仕様書が添付されているときは、その仕様書による。

第2条 疑義等

この特記仕様書に記載のない事項及び本工事施工にあたり疑義が生じた場合には、請負者は、監督員と協議しその指示に従わなければならない。

第3条 工事の施工に当たって請負者は、必要に応じ所轄警察署と協議をし、一般交通等に支障を及ぼさないよう十分注意して施工するものとする。

又、道路使用許可が必要な場合は、事前に監督員に道路使用協議書の作成を依頼すること。

工事の施工時期及び区間については、事前に市役所及び施工地区、関係者等と十分に協議し、支障等の無いように計画しなければならない。

なお、別添図面により難い場合は、別途協議する。

第4条 安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後原則として作業員全員の参加により月当たり半日以上時間を割当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

1. 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
2. 本工事内容等の周知徹底
3. 本工事安全施工技術指針等の周知徹底
4. 本工事における災害対策訓練
5. 本工事で予想される事故対策
6. その他、安全・教訓等として必要な事

第5条 安全・訓練等に関する施工計画書の作成

施工に先立ち作成する施工計画書に、本工事の内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成するものとする。

第6条 安全・訓練等の実施状況報告

特 記 仕 様 書

安全・訓練等の実施状況を写真又は、工事報告（工事月報）に記録し、工事完成時に書類と伴に報告するものとする。

なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は速やかに中間報告するものとする。

第 7 条 本工事においては、現地の状況を十分理解し安全性、施工性、また、労働安全衛生規則を遵守し、労働基準監督署に届けの必要がある場合はその写しを施工計画書に添付すること。

第 8 条 本工事からアスファルト・コンクリート塊等が発生した場合は、最終処分場施設に搬入するものとする。

なお、運搬に先立ち受け入れ条件等を確認し、建設副産物処理状況証明書・マニフェストE票の写しを監督員に提出するものとする。

また、請負工事より発生する建設副産物について、指定及び任意処分に係わらず処理状況表に次の事項を記載すること。

- ①中間処理の場合は、処理業社名、運搬経路、運搬距離、処理量（地山量）等を処理表に記載し、積み卸し状況写真も添付すること。
- ②最終処分の場合は、処分地の宛先名、運搬経路、運搬距離、処理量（地山量）等を処理表に記入し、積み卸し状況写真及び見取り平面図（横断図も含む）を添付すること。

第 9 条 工事着手前に設計図面に記載されている地下埋設物以外の支障物件について調査報告を監督員に行い、工事に支障のある場合には、施工方法、工程等について別途協議すること。

なお、施工に当たっては、損傷を与えないよう占用物件の管理者に立合いを求め入念に施工すること。

第 10 条 工事着手前に、民有地との境界確認が必要な箇所については地権者立合のもと丁張り等により境界を明確にしておきトラブルの無いように注意すること。また建造物等の近接工事を行う場合は、着工前に必ず関係者と立会い確認を実施し、現況写真を撮るとともに測定や調査記録がある場合は保管しておくこと。

第 11 条 本工事施工に際し、工事区域内に進入しないようバリケードや歩行者通路を確保し、終日交通止め個所についてはその他保安灯を設置すること。その他、事故が発生しないよう十分な安全対策をおこない、対応すること。

特 記 仕 様 書

第 1 2 条 請負者は、受注後速やかに現地を確認し、その確認調査の結果により本工事に即した施工計画書を提出し、監督員の承諾を得ること。

第 1 3 条 埋戻工

管上 1 5 c m から、路床面までは、再生切込砕石または良質発生土にて埋戻すものとする。これにより難い場合は、監督員と協議すること。

又、埋戻しは片埋めにならないように注意しながら、厚さ 3 0 c m 以下に敷きならし、原地盤と同程度以上の密度となるように締固めを行うこと。

良質発生土で埋戻しを行う場合は、現場にて土の密度試験を行い、監督員に報告を行うこと。路床の完成時に 500 m²あたり 1 箇所の割合（但し、1, 500 m²未満は 3 箇所）で試験を行い、密度が 90% 以上となることを確認すること。

第 1 4 条 発生土の処理

建設発生土の処理については、指定処分 A とする。

建設工事の施工における建設発生土は、以下の場所に搬出すること。

- ① 工事名：山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設整備に伴う造成工事
- ② 搬入場所：中央市浅利 230-3
- ③ 運搬距離：L=21. 5 km

第 1 5 条 段階確認等

段階確認にあたり請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。

1) 段階確認の計画書作成

工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し段階確認予定時期を記した段階確認工程表を作成する。なお施工計画書作成対象工事においては、施工計画書に含めて提出しなければならない。

2) 社内検査の実施（現場監督員以外の者）

段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し設計図書どおりの施工がなされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から指示があった場合は提示しなければならない。

3) 段階確認時の注意事項

段階確認においては検査（確認）部分の出来型が確認できる資料を事前に作成し、監督員に提出すること。また、配筋状況の確認時には配筋チェックシートを作成し、段階確認時に監督員に提出すること。

4) その他

特 記 仕 様 書

段階確認の計画書及び配筋チェックシートについて監督員の承諾を得た場合は、請負者の様式により管理できる。

第 1 6 条 本工事に関する提出物及び、協議、承諾は、全て市指定の工事打合簿に添付し、その都度監督員に提出し、確認すること。

第 1 7 条 契約不適合
舗装復旧工に対しては、工事請負契約書・契約約款第 4 2 条の規定により本復旧までの間に沈下等の障害が生じた場合は、速やかに補修すること。

第 1 8 条 指示事項について
工事現場での諸条件（工法、安全面、工事環境・・・）等の指示事項については、現場にて監督員より現場代理人が文書でもらい受け、その内容について、現場代理人は、直ちに対処し、現場作業員に徹底させること。

第 1 9 条 資材の再生資源化について
請負代金額が 1 0 0 万円を超える場合は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の対象工事となる。

第 2 0 条 再資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出
本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式（計画書・実施書）（EXCEL 様式）の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出力し、1 部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。（以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出は H30 センサスに対応していないため不可）

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を出力し、1 部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体（CD、DVD 等）により監督員に提出するものとする。

なお、入力した工事データは自社で 1 年間保管するものとする。

* 入力時の最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること
URL https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm

特記仕様書

この特記事項は、『土木工事共通標準仕様書 第1編共通編 第1章総則 1-1-1-18 建設副産物 第5項及び第6項』、『建設副産物処理基準〔5〕再生資源利用促進（計画・実施）書の提出』、および『再生資源利用基準〔7〕再生資源利用（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。

第21条 工事实績情報サービス（コリンズ）への登録について

請負金額が、500万円以上の工事について、工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受け、登録後（財）日本建設情報センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出するものとする。

第22条 水道配水用ポリエチレン管の接合について

この工事の配水本管は、融着継手にて施工するため、適切な接合工具及び発電機（定格出力2.0KVA以上）で施工するものとする。

また、融着部の接合状況写真は、直線部については、30mに1箇所、継手部については全ての箇所で撮影すること。なお、チェックシートについては全ての箇所において管理すること。

第23条 溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について

請負者は、「溶融スラグ有効利用ガイドライン」（平成29年10月）に基づく溶融スラグを利用した建設資材（積みブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤材）については、優先使用に努めるものとする。

第24条 舗装版切断時に発生する濁水処理

舗装版切断時に発生する濁水は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、原則として収集し処分業の許可を取得している中間処理施設等へ運搬し処分するものとする。また、産業廃棄物管理表（マニフェスト）により適正に処理し、監督員に提示するものとする。

現場条件により濁水の収集が困難な場合は、監督員と協議するものとする。

第25条 排出ガス対策型建設機械について

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領（最新版）」及び「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（最新版）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、又は平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またこれと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械（黒煙浄化装置付）を使用するもの

特 記 仕 様 書

とする。

但し、これにより難しい場合は、監督員と協議の上、設計変更するものとする。

また、排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い提出するものとする。なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮影すること。

機 種	備 考
一般工事用建設機械 ・バックホウ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）・空気圧縮機（可搬式）・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベイースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引拔機、油圧式杭圧入・引拔機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバーササーキュレーションドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力 7.5kw 以上 260kw 以下）を搭載した建設機械に限る。

第 2 6 条 交通誘導員について

本工事の交通誘導員は 2 人以上を 4 3 日間配置し施工すること。また、現場の状況に応じて監督員と協議を行い、適切に誘導員を配置し工事を行うこと。疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議すること。

第 2 7 条 表示ピンについて

舗装打設前にオフセットを確認し、表示ピンを現況位置へ復旧すること。
表示ピンの種類については、それぞれの箇所で異なるのでしっかりと確認すること。

第 2 8 条 電子納品について

本工事の竣工書類の一部（工事写真）は、監督員と協議のうえ紙媒体書類、または電子データにより提出するものとする。また、納品する電子データについては、「山梨県県土整備部 電子納品要領」及び「山梨県県土整備部 電子納品運用マニュアル」

特 記 仕 様 書

に従い作成するものとする。

第 2 9 条 週休 2 日適用工事について

- 1、本工事は、週休 2 日適用工事として、4 週 8 休以上の現場閉所を見込んでいる。
取り扱いについては、令和 6 年 5 月 1 日から適用する「週休 2 日適用工事実施要領」及び「週休 2 日適用工事に要する費用の計上について」による。
- 2、週休 2 日は、月単位の週休 2 日により取り組むこととし、施工計画書により提出すること。また、施工計画書の提出が非対象の工事については、「週休 2 日制現場閉所（計画・実績）書」及び「現場閉所実績集計表」にて報告をおこなうものとする。

第 3 0 条 その他

その他、疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。

< 概 要 >

令和7年度施工延長 L=858.2m

配水用ポリエチレン管布設工 $\phi 75$ L=420.9m $\phi 150$ L=350.1m $\phi 200$ L=74.5m

水管橋架設工 $80A \times 6.54m$ 1式

水管橋架設工 $150A \times 6.25m$ 1式

ソトシール仕切弁設置工 $\phi 75$ 3基 $\phi 150$ 1基 $\phi 200$ 2基

空気弁設置工 $\phi 25$ 2基

ストップ設置工 $\phi 200$ 2基

不斷水分岐バルブ設置工 $\phi 75 \times 75$ 1基 $\phi 200 \times 150$ 2基

アスファルト舗装本復旧工 (t=4cm) A=170.7m²

コンクリート舗装復旧工 (t=12cm) A=7.8m²

給水工 1式 (20軒) 仮設工 1式 保温工 1式

施行経費総括表

費目	金額	備考
直接工事費		
間接工事費		
工事原価		
一般管理費		
工事価格		
消費税等相当額		
本工事費		

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	配水管布設工事 (φ200)				式	1			
	配水管布設工事 (φ150)				式	1			
	配水管布設工事 (φ75)				式	1			
	弁類設置工事				式	1			
	給水工事				式	1			
	土工事				式	1			
	舗装工事				式	1			
	仮設工事				式	1			
	保温工事				式	1			
	安全費			単独管15m/日・仮設管40m/日 (2人)	式	1			

本 工 事 内 訳 表

費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	直接工事費								
	共通仮設費				式	1			
			管材費		式	1			
		率計算分			式	1			
	純工事費								
	現場管理費				式	1			
		率計算分			式	1			
	工事原価								
	一般管理費等				式	1			
		率計算分			式	1			

本 工 事 内 訳 表									
費 目	工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	工事価格								
		消費税等相当額			式	1			
	本工事費								

第1号の1 A0010 A05 配水管布設工事（φ200） 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
水道配水用ポリエチレン管	E F 受口片受直管 φ 200	m	90				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F ソケット φ 200	個	2				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F チーズ（両受） φ 200*75	個	2				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F チーズ（片受） φ 200*150	個	1				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F 22° 1/2ベンド（片受） φ 200	個	1				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F 45° ベンド（片受） φ 200	個	4				
水道配水用ポリエチレン管 継手	S ベンド（片受） 450H φ 200	個	1				
メカシ ョイントPV	φ 200	個	2				
埋設アルミシート	2倍折 巾=150	m	74.5				D1604000

第1号の2 A0010 A05 配水管布設工事（φ200） 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
水道用 管表示ビーン	L=70mm	個	13				D1401000
工事費		式	1				
ポリエチレン管据付工	呼び径200mm	m	74.5				第1号単価表, SS20610//J09, 2-6-1, 2
ポリエチレン管継手工	呼び径200mm 融着継手を行う	箇所	2				第2号単価表, SS20612//J16, 2-6-1, 2
ポリエチレン管継手工	呼び径200mm 融着継手を行う	口	29				第3号単価表, SS20612//J17, 2-6-1, 2
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径200mm	口	2				第4号単価表, SS20620//J07, 2-6-3
ポリエチレン管切断工	呼び径200mm	口	6				第5号単価表, SS20870//J03, 2-8-7
鋼管切断工	罫書き及び切断のみ STW370 呼び径200mm	口	2				第6号単価表, SS20830//J01, 2-8-4
メカニカル継手工	呼び径200mm	口	2				第7号単価表, SS20330//J09, 2-3-3
管明示シート工		m	74.5				第8号単価表, SS20396//J01, 2-3-16

第1号の3 A0010 A05 配水管布設工事（φ200） 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		式	1				

第2号の1 A0010 A04 配水管布設工事（φ150）1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
水道配水用ポリエチレン管	E F 受口片受直管 φ 150	m	425				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F ソケット φ 150	個	4				
水道配水用ポリエチレン管 継手	EF11° 1/4ベンド（片受） φ 150	個	3				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F 22° 1/2ベンド（片受） φ 150	個	3				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F 45° ベンド（片受） φ 150	個	4				
水道配水用ポリエチレン管 継手	S ベンド（片受） 450H φ 150	個	11				
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFフランジ短管 φ 150	個	2				
空気弁分岐付き水管橋	150A×6.25m SUS304 φ 165.2×5.0t	本	1				
フランジ	フランジ 接合材 水道用(全面塗装) 4P・1枚, SUS304B・N・6本) φ 150	組	2				D1102006

第2号の2 A0010 A04 配水管布設工事（φ150）1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
埋設アルミシート	2倍折 巾=150	m	350.1				D1604000
水道用 管表示ピン	L=70mm	個	31				D1401000
工事費		式	1				
ポリエチレン管据付工	呼び径150mm	m	350.1				第9号単価表, SS20610//J07, 2-6-1, 2
ポリエチレン管継手工	呼び径150mm 融着継手を行う	箇所	4				第10号単価表, SS20612//J18, 2-6-1, 2
ポリエチレン管継手工	呼び径150mm 融着継手を行う	口	108				第11号単価表, SS20612//J09, 2-6-1, 2
ポリエチレン管切断工	呼び径150mm	口	11				第12号単価表, SS20870//J04, 2-8-7
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	2				第13号単価表, SS20340//J05, 2-3-5
水管橋架設工	150A×6.25m	式	1				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m ³	1				第15号単価表, SPG2401010//J04

第2号の3 A0010 A04 配水管布設工事（φ150）1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
管明示シート工		m	350.1				第8号単価表, SS20396//J01, 2-3-16
合 計		式	1				

第3号の1 A0010 A02 配水管布設工事（φ75） 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
水道配水用ポリエチレン管	E F 受口片受直管 φ 75	m	515				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F ソケット φ 75	個	14				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F チーズ（両受） φ 75*75	個	3				
水道配水用ポリエチレン管 継手	EF11° 1/4ベンド（両受） φ 75	個	5				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F 22° 1/2ベンド（片受） φ 75	個	3				
水道配水用ポリエチレン管 継手	E F 45° ベンド（片受） φ 75	個	10				
水道配水用ポリエチレン管 継手	S ベンド（片受） 450H φ 75	個	16				
水道配水用ポリエチレン管 継手	EFフランジ短管 φ 75	個	4				
フランジ	フランジ 接合材 水道用(全面塗装) 4P・1枚, SUS304B・N・4本) φ 75	組	4				D1102002

第3号の2 A0010 A02 配水管布設工事（φ75） 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
マジョイントPP	φ75	個	1				
マジョイント 配水用ポリエチレン管	MP-V 配水用ポリ管*塩ビ・鋼管・ポリ管・SUS管 φ75 離脱付 粉体塗装	個	1				D01000002119
空気弁分岐付き水管橋	80A×6.54m SUS304 φ89.1×4.0t	本	1				
埋設アルミシート	2倍折 巾=150	m	420.9				D1604000
水道用 管表示ピン	L=70mm	個	46				D1401000
工事費		式	1				
ポリエチレン管据付工	呼び径75mm	m	420.9				第16号単価表, SS20610//J01, 2-6-1, 2
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着継手を行う	箇所	17				第17号単価表, SS20612//J10, 2-6-1, 2
ポリエチレン管継手工	呼び径75mm 融着継手を行う	口	141				第18号単価表, SS20612//J04, 2-6-1, 2
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工	呼び径75mm	口	3				第19号単価表, SS20620//J02, 2-6-3

第3号の3 A0010 A02 配水管布設工事（φ75） 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ポリエチレン管切断工	呼び径75mm	口	28				第20号単価表, SS20870//J01, 2-8-7
硬質塩化ビニル管切断工	呼び径75mm	口	1				第21号単価表, SS20860//J01, 2-8-6
メカニカル継手工	呼び径75mm以下	口	1				第22号単価表, SS20330//J08, 2-3-3
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	4				第23号単価表, SS20340//J04, 2-3-5
水管橋架設工	80A×6.54m	式	1				
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)	m ³	1				第15号単価表, SPG2401010//J04
管明示シート工		m	420.9				第8号単価表, SS20396//J01, 2-3-16
合 計		式	1				

第4号の1 A0013 A01 弁類設置工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
水道配水用ボリエチレン管ソフトシール仕切弁	両ボリエチレン挿し口 φ75 PCT B-22 7.5K	個	3				D0502012
水道配水用ボリエチレン管ソフトシール仕切弁	両ボリエチレン挿し口 φ150 PCT B-22 7.5K	個	1				D0502016//A01
水道配水用ボリエチレン管ソフトシール仕切弁	両ボリエチレン挿し口 φ200 PCT B-22 7.5K	個	2				D0502018
SUS304不凍急速空気弁	MAV-N25	基	2				
仕切弁	制水弁筐(座台共h=570~770) TLKD 座台TS4 内7タ付	基	4				D0504002
仕切弁	制水弁筐(座台共h=405~505) TLKD 座台TS4 内7タ付	基	2				D0504004
工事費		式	1				
仕切弁 バタフライ弁設置(人力) (縦・横型)	呼び径75mm	基	3				第25号単価表, SS20914//J02, 2-9-1
仕切弁 バタフライ弁設置(人力) (縦・横型)	呼び径150mm	基	1				第26号単価表, SS20914//J05, 2-9-1

第4号の2 A0013 A01

弁類設置工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁 バックライ弁設置(人力) (縦・横型)	呼び径200mm	基	2				第27号単価表, SS20914//J03, 2-9-1
空気弁及び空気弁座設置工	空気弁人力施工 呼び径13～25mm	基	2				第28号単価表, SS20920//J01, 2-9-2
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	6				第29号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
合 計		式	1				

第5号の1 A0012 A01

給水工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
配水ポリエチレン管用サドル付分水栓A型	PTC規格 ねじ込み式 75*20	個	20				
伸縮可とう離脱防止継手	SKX分止水栓用ソケット P20	個	36				
伸縮可とう離脱防止継手	SKXソケット P20	個	4				
伸縮可とう離脱防止継手	SKXエルボ P20	個	72				
ポリエチレン管	ポリエチレン管 直管 φ20 水道用二層管 (1種)	m	156				
止水栓	止水栓BOX SSB 75×450 PCVブルー蓋	個	12				
止水栓	止水栓BOX(鋳鉄製) SSD 75×450 FCD蓋	個	4				
ボール式止水栓	JWWA品 BSO 両平行外ねじ φ20	個	16				
工事費		式	1				

第5号の2 A0012 A01

給水工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
止水栓取付け工	PP用 止水栓及び止水栓筐の取付 呼び径20mm	箇所	16				第30号単価表, SS53300//J01, 参考1-4-4
ポリエチレン管据付工	呼び径20mm	m	156				第31号単価表, SS20610//J02, 2-6-1, 2
サドル分水栓建込み工	ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径20mm	箇所	20				第32号単価表, SS53204//J02, 参考1-4-2
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm 融着継手を行わない	口	224				第33号単価表, SS20612//J02, 2-6-1, 2
合 計		式	1				

第6号 A0011 A01 土工事 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
工事費		式	1				
バックホウ掘削積込	油圧式クローラ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	123				第34号単価表, SS80000//J01, 参考1-1-1
管路埋戻工(機械埋戻・バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	287				第35号単価表, SS80012//J01, 参考1-1-2
管路埋戻工(機械埋戻・バックホウ)	タンパ 締固め バックホウ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	55				第36号単価表, SS80012//J03, 参考1-1-2
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) DID区間無し 運搬距離1.0km以下	m 3	55				第37号単価表, SPG2102020//J01
積込 (ルーズ)	土砂 土量50,000m3未満	m 3	55				第38号単価表, SPG2102070//J01
発生土処分工(機械積込み)	運搬距離21.5km DID区間無し 10t積, 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	62				第39号単価表, C0112//J06, A-1-13
合 計		式	1				

舗装工事 1式当たり明細表

第7号の1 A0014 A02

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
再生アスファルト混合物	再生密粒度(13)(20)	t	5				
工事費		式	1				
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	253				第40号単価表, SPG4303010//J04
舗装版切断	コンクリート舗装版 コンクリート舗装版厚15cm以下	m	26				第41号単価表, SPG4303010//J03
建設汚泥処分費	;株三共道路 環境リサイクルセンター(昭和町) 舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	m 3	0.23				
建設汚泥処分費	;株三共道路 環境リサイクルセンター(昭和町) 舗装濁水 (コンクリート舗装切断)	m 3	0.07				
トラック運転	普通2t	時間	1.8				第42号単価表, S006040//J01
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m 2	82				第43号単価表, SPG2103040//J01
舗装版破碎	アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り	m 2	171				第44号単価表, SPG4302010//J03

舗装工事 1式当たり明細表

第7号の2 A0014 A02

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
殻運搬	舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離5.5km以下	m ³	11				第45号単価表, SPG2225010//J06
処分費 As塊	;有秋山建設運輸 破碎施設(葦崎市)	m ³	10				
処分費 無筋Co塊	;有秋山建設運輸 破碎施設(葦崎市)	m ³	1				
表層 (車道・路肩部)	3.0m超 40mm 再生密粒度アスコン(13)	m ²	171				第46号単価表, SPG4102030//J02
コンクリート舗装工(人力舗設)	平均舗設厚12cm 高炉 18-8-40-BB	m ²	8				第47号単価表, S410602//J01, 縦目地・横目地・ 縦自由縁部は別途計上
上層路盤 (車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚110mm 1層施工	m ²	74				第48号単価表, SPG4101040//J03
下層路盤 (車道・路肩部)	1層施工 全仕上り厚180mm 再生クラッシュ RC-40	m ²	74				第49号単価表, SPG4101020//J01
下層路盤 (車道・路肩部)	1層施工 全仕上り厚200mm 再生クラッシュ RC-40	m ²	8				第50号単価表, SPG4101020//J02
不陸整正	補足材有り 粒度調整碎石 M-40 補足材平均厚29mm以上34mm未満	m ²	171				第51号単価表, SPG4101010//J03
合 計		式	1				

仮設工事 1式当たり明細表

第8号の1 A0015 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
材料費		式	1				
仮設本管リース費	ステンレス管80A/150A 568.7m 240日 運搬費含む	式	1				
ポリエチレン管	ポリエチレン管 直管 φ20 jisk6761(1種)	m	201				D0316002
ポリエチレン管	ポリエチレン管 継手 φ20 ポリフィッターソケット	個	20				D0308002
ポリエチレン管	ポリエチレン管 継手 異径止水栓曲管60° φ13×20	個	17				D0310000
ポリエチレン管	ポリエチレン管 継手 止水栓曲管60° φ20	個	3				D0309002
不断水分岐付ソトシル仕切弁	φ75*75 塩ビ・鋼管用 水研(エスバンキバルブ)	基	1				
不断水分岐付ソトシル仕切弁	φ200*150 塩ビ・鋼管用 水研(エスバンキバルブ)	基	2				
メクラ フランジ蓋	φ75 7.5K	個	1				
メクラ フランジ蓋	φ150 7.5K	個	2				

仮設工事 1式当たり明細表

第8号の2 A0015 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
フランジ	フランジ 接合材 水道用(全面溶接) AP・1枚, SUS304B・N・4本) φ75	組	1				D1102002
フランジ	フランジ 接合材 水道用(全面溶接) AP・1枚, SUS304B・N・6本) φ150	組	2				D1102006
再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) (20)	t	9				
工事費		式	1				
仮設本管設置撤去費	ステンレス鋼管80A/150A 568.7m	式	1				
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ75×φ75	箇所	1				第52号単価表, SS20392//J05, 2-3-14
不断水連絡工	本管呼び径×取出呼び径 φ200×φ150	箇所	2				第53号単価表, SS20392//J04, 2-3-14
ストッパー設置工 鋼管用	EM不断水工法エスケート φ200 材工共	箇所	2				D0502126
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm	口	1				第23号単価表, SS20340//J04, 2-3-5
フランジ継手工	JWWA 7.5K 呼び径150mm	口	2				第13号単価表, SS20340//J05, 2-3-5

第8号の3 A0015 A01

仮設工事 1式当たり明細表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
仕切弁・空気弁ボックス設置工	ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り	箇所	5				第29号単価表, SS20956//J01, 2-9-5
掘削	土砂 現場制約あり	m 3	38				第54号単価表, SPG2102010//J03
ポリエチレン仮設管設置撤去工	φ 20	m	201				
ポリエチレン管継手工	呼び径20mm 融着継手を行わない	口	20				第33号単価表, SS20612//J02, 2-6-1, 2
舗装版切断	アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	m	254				第40号単価表, SPG4303010//J04
建設汚泥処分費	; (株)三共道路 環境リサイクルセンター(昭和町) 舗装濁水 (アスファルト舗装切断)	m 3	0.23				
トラック運転	普通2t	時間	0.9				第56号単価表, S006040//J02
舗装版破碎積込 (小規模土工)		m 2	64				第43号単価表, SPG2103040//J01
殻運搬	舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離4.5km以下	m 3	3				第57号単価表, SPG2225010//J05
処分費 As塊	; (有)秋山建設運輸 破碎施設(韮崎市)	m 3	3				

仮設工事 1式当たり明細表

第8号の4 A0015 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホリ掘削積込	油圧式クローラ型 排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)	m3	32				第34号単価表, SS80000//J01, 参考1-1-1
発生土処分工(機械積込み)	運搬距離21.5km DID区間無し 10t積, 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	70				第39号単価表, C0112//J06, A-1-13
管路埋戻工(機械埋戻・バックホリ)	タンパ 締固め バックホリ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	19				第35号単価表, SS80012//J01, 参考1-1-2
管路埋戻工(機械埋戻・バックホリ)	タンパ 締固め バックホリ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	m3	13				第58号単価表, SS80012//J02, 参考1-1-2
排水構造物工 蓋版コンクリート・鋼製【手間のみ】	40を超え170kg/枚以下	枚	16				
合 計		式	1				

第9号 A0016 A01 保温工事 1式当たり明細表							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
工事費		式	1				
保温工（電熱線）φ20		m	201				
仮設電気設置工	1回路・申請費込み・50mに1箇所	箇所	5				
電気料金	60日/1柱	日	300				
合 計		式	1				

010000002 07 01 地区

1. 20

安全費 1式当たり明細表													
第10号	A00000000001 A01		単独管15m/日・仮設管40m/日(2人)										
名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
交通誘導警備員B				人								月単位	
合 計				式	1								

第1号 SS20610 J09 ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表							
呼び径200mm 2-6-1, 2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第2号 SS20612 J16		ポ リ エチレン管継手工 1箇所当たり単価表					呼び径200mm 融着継手を行う 2-6-1, 2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					月単位	
普通作業員		人					月単位	
諸雑費		%	14					
合 計		箇所	1					

第3号 SS20612 J17

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径200mm 融着継手を行う
2-6-1, 2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	14				
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

第4号 SS20620 J07 ポリエチレン管(メニカル継手)布設工 1口当たり単価表							
呼び径200mm 2-6-3							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第5号 SS20870 J03							
ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表							
呼び径200mm 2-8-7							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	7				
合 計		口	1				

第6号 SS20830 J01

鋼管切断工 1口当たり単価表

罫書き及び切断のみ
STW370 呼び径200mm
2-8-4

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
溶接工		人					月単位
諸雑費(消耗品及び工具損料)		%					
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

第7号 SS20330 J09

メカニカル継手工 1口当たり単価表

呼び径200mm
2-3-3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第8号 SS20396 J01

管明示シート工 100m当たり単価表

2-3-16

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					月単位
合 計		m	100				
単位当り		m	1				

第9号 SS20610 J07							
ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表							
呼び径150mm 2-6-1, 2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第10号 SS20612 J18							
ポリエチレン管継手工 1箇所当たり単価表							
呼び径150mm 融着継手を行う 2-6-1, 2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	14				
合 計		箇所	1				

第11号 SS20612 J09 ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表							
呼び径150mm 融着継手を行う 2-6-1, 2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	14				
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

第12号 SS20870 J04

ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表

呼び径150mm
2-8-7

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	7				
合 計		口	1				

第13号 SS20340 J05

フレンジ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径150mm
2-3-5

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第14号 N00000000012 A01

水管橋架設工 1式当たり単価表

150A×6.25m

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
荷卸工		式	1				
架設工	150A	m	6.25				
仮置き金具設置工		箇所	2				
架設工具損料		式	1				
合 計		式	1				

第15号 SPG2401010 J04

コンクリート 1m 3 当たり単価表

無筋・鉄筋構造物 人力打設
18-8-40(高炉)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					月単位
特殊作業員		人					月単位
土木一般世話役		人					月単位
生コンクリート 18-8-40BB	18-8-40BB	m 3					
施工パッケージ単価		m 3	1.00				
合 計		m 3	1				

第16号 SS20610 J01							
ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表							
呼び径75mm 2-6-1, 2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第17号 SS20612 J10 ポリエチレン管継手工 1箇所当たり単価表							
呼び径75mm 融着継手を行う 2-6-1, 2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	14				
合 計		箇所	1				

第18号 SS20612 J04

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径75mm 融着継手を行う
2-6-1, 2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	14				
合 計		口	1				
単位当り		口	1				

第19号 SS20620 J02 ポリエチレン管(メカニカル継手)布設工 1口当たり単価表							
呼び径75mm 2-6-3							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第20号 SS20870 J01							
ポリエチレン管切断工 1口当たり単価表							
呼び径75mm 2-8-7							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	7				
合 計		口	1				

第21号 SS20860 J01		硬質塩化ビニル管切断工 1口当たり単価表						呼び径75mm 2-8-6	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					月単位
普通作業員				人					月単位
諸雑費				%	5				
合 計				口	1				

第22号 SS20330 J08

メカニカル継手工 1口当たり単価表

呼び径75mm以下
2-3-3

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第23号 SS20340 J04

フレンジ継手工 1口当たり単価表

JWWA 7.5K 呼び径75(80)mm
2-3-5

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第24号 N00000000013 A01

水管橋架設工 1式当たり単価表

80A×6.54m

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
荷卸工		式	1				
架設工	80A	m	6.54				
仮置き金具設置工		箇所	2				
架設工具損料		式	1				
合 計		式	1				

第25号 SS20914 J02 仕切弁 バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 1基当たり単価表							
呼び径75mm 2-9-1							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
合 計		基	1				

第26号	SS20914 J05	仕切弁 バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 1基当たり単価表						呼び径150mm 2-9-1	
名 称		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工				人					月単位
普通作業員				人					月単位
合 計				基	1				

第27号 SS20914 J03 仕切弁 バタフライ弁設置(人力)(縦・横型) 1基当たり単価表							
呼び径200mm 2-9-1							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
合 計		基	1				

第28号 SS20920 J01

空気弁及び空気弁座設置工 1基当たり単価表

空気弁人力施工
呼び径13～25mm
2-9-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	1				
合 計		基	1				

第29号 SS20956 J01		仕切弁・空気弁ボックス設置工 1箇所当たり単価表					ねじ式弁筐 A・B形 1号 底版有り 2-9-5	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
普通作業員		人					月単位	
合 計		箇所	1					

第30号 SS53300 J01

止水栓取付け工 1箇所当たり単価表

PP用 止水栓及び止水栓筐の取付
呼び径20mm
参考1-4-4

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	1				
合 計		箇所	1				

第31号 SS20610 J02							
ポリエチレン管据付工 10m当たり単価表							
呼び径20mm 2-6-1, 2							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
合 計		m	10				
単位当り		m	1				

第32号 SS53204 J02		サドル分水栓建込み工 1箇所当たり単価表					ポリエチレン管 配水管呼び径75mm 給水管呼び径20mm 参考1-4-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
配管工		人					月単位	
普通作業員		人					月単位	
諸雑費		%	1					
合 計		箇所	1					

第33号 SS20612 J02

ポリエチレン管継手工 1口当たり単価表

呼び径20mm 融着継手を行わない
2-6-1, 2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
諸雑費		%	1				
合 計		口	1				

第34号 SS80000 J01

バックホウ掘削積込 100m3当たり単価表

油圧式クローラ型
排対2次 山積0.28m3(平積0.2m3)
参考1-1-1

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					月単位
普通作業員		人					月単位
バックホウ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	時間	11.1				第62号単価表, SS80003//J02, 参考1-1-2
諸雑費		式	1				X15000
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第35号 SS80012 J01		管路埋戻工(機械埋戻・バックホ) 100m3当たり単価表					タンパ 締固め バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3) 参考1-1-2	
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要	
土木一般世話役		人					月単位	
普通作業員		人					月単位	
バックホ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	時間	7.6				第62号単価表, SS80003//J02, 参考1-1-2	
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60〜80kg	日	3				第63号単価表, SS80014//J01, 参考1-1-2	
埋め戻し用砂		m 3	120					
諸雑費		式	1				X15000	
合 計		m3	100					
単位当り		m3	1					

第36号 SS80012 J03

管路埋戻工(機械埋戻・バックホ) 100m3当たり単価表

タンパ 締固め
バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)
参考1-1-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					月単位
普通作業員		人					月単位
バックホ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	時間	7.6				第62号単価表, SS80003//J02, 参考1-1-2
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日	3				第63号単価表, SS80014//J01, 参考1-1-2
諸雑費		式	1				X15000
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第37号 SPG2102020 J01

土砂等運搬 1m 3 当たり単価表

小規模 トラック積0.28m3(平積0.2m3)
DID区間無し 運搬距離1.0km以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 4t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手 (一般)		人					月単位
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m 3	1.00				
合 計		m 3	1				

第38号 SPG2102070 J01

積込（ルーズ） 1m 3 当たり単価表

土砂
土量50,000m3未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ（クローラ型） 標準型	排ガス2014	供用日					
運転手（特殊）		人					月単位
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m 3	1.00				
合 計		m 3	1				

第39号 C0112 J06

発生土処分工(機械積込み) 1m3当たり単価表

運搬距離21.5km DID区間無し
10t積, 山積0.8m3(平積0.6m3)
A-1-13

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
発生土運搬工(10t積級、機械積込み)	運搬距離21.5km DID区間無し バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)	m3	1				第64号単価表, C0113//J04, A-1-13
合 計		m3	1				

第40号 SPG4303010 J04

舗装版切断 1m当たり単価表

アスファルト舗装版
アスファルト舗装版厚15cm以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音	供用日					
特殊作業員		人					月単位
土木一般世話役		人					月単位
普通作業員		人					月単位
ブレード (コンクリートカッタ)	径18インチ (45cm)	枚					
ガソリン	レギュラー (スタンド)	L					
施工パッケージ単価		m	1.00				
合 計		m	1				

第41号 SPG4303010 J03

舗装版切断 1m当たり単価表

コンクリート舗装版
コンクリート舗装版厚15cm以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]	超低騒音	供用日					
特殊作業員		人					月単位
土木一般世話役		人					月単位
普通作業員		人					月単位
ブレード (コンクリートカッタ)	径18インチ (45cm)	枚					
ガソリン	レギュラー (スタンド)	L					
施工パッケージ単価		m	1.00				
合 計		m	1				

第42号 S006040 J01

トラック運転 1時間当たり単価表

普通2t

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人					月単位
軽油	パトロール給油	L	3.9				
トラック [普通型]		時間					
諸雑費		式	1				X15000
合 計		時間	1				

第43号 SPG2103040 J01

舗装版破碎積込（小規模土工） 1m² 当たり単価表

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
小型バックホウ（クローラ型） 〔標準型〕	排ガス 2 次	供用日					
運転手（特殊）		人					月単位
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m ²	1.00				
合 計		m ²	1				

第44号 SPG4302010 J03 舗装版破碎 1m 2 当たり単価表 アスファルト舗装版 障害無し 舗装版厚15cm以下 積込有り							
名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
バックホウ [クローラ型] 賃料	排ガス 3 次	日					月単位
土木一般世話役		人					月単位
運転手 (特殊)		人					月単位
普通作業員		人					月単位
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m 2	1.00				
合 計		m 2	1				

第45号 SPG2225010 J06

殻運搬 1m 3 当たり単価表

舗装版破碎
D1D区間無し 運搬距離5.5km以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手 (一般)		人					月単位
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m 3	1.00				
合 計		m 3	1				

第46号の1 SPG4102030 J02

表層（車道・路肩部） 1m 2 当たり単価表

3. 0m超
40mm 再生密粒度アスコン(13)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		日					月単位
タイヤローラ賃料		日					月単位
ロードローラ [マカダム] 賃料		日					月単位
普通作業員		人					月単位
運転手（特殊）		人					月単位
特殊作業員		人					月単位
土木一般世話役		人					月単位
再生アスファルト混合物	再生密粒度(13) (20)	t					
アスファルト乳剤	P K-3 プライムコート用	L					
軽油	パトロール給油	L					

第46号の2 SPG4102030 J02

表層（車道・路肩部） 1m 2 当たり単価表

3. 0m超
40mm 再生密粒度アスコン(13)

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
施工パッケージ単価		m 2	1. 00				
合 計		m 2	1				

第47号

S410602 J01

コンクリート舗装工(人力舗設)

100㎡当たり単価表

平均舗設厚12cm

高炉 18-8-40-BB

縦目地・横目地・縦自由縁部は別途計上

名	称	規	格	単位	数	量	単	価	金	額	雑	摘	要
土木一般世話役				人								月単位	
特殊作業員				人								月単位	
普通作業員				人								月単位	
生コンクリート 18-8-40BB		18-8-40BB		m 3		12. 48							
諸雑費				%		27							
合 計				㎡		100							
単位当り				㎡		1							

第48号の1 SPG4101040 J03

上層路盤（車道・路肩部） 1m 2 当たり単価表

粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚110mm
1層施工

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
モータグレーダ [土工用]	排ガス 2 次	供用日					
ロードローラ [マカダム]	排ガス 2 次	供用日					
タイヤローラ賃料		日					月単位
運転手（特殊）		人					月単位
特殊作業員		人					月単位
普通作業員		人					月単位
土木一般世話役		人					月単位
粒度調整砕石（40-0）	M- 4 0	m 3					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m 2	1.00				

第48号の2 SPG4101040 J03

上層路盤（車道・路肩部） 1m 2 当たり単価表

粒度調整砕石 M-40 全仕上り厚110mm
1層施工

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m 2	1				

第49号の1 SPG4101020 J01

下層路盤（車道・路肩部） 1m 2 当たり単価表

1層施工 全仕上り厚180mm
再生クラッシャーラン RC-40

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
モータグレーダ [土工用]	排ガス 2 次	供用日					
ロードローラ [マカダム]	排ガス 2 次	供用日					
タイヤローラ賃料		日					月単位
運転手（特殊）		人					月単位
特殊作業員		人					月単位
普通作業員		人					月単位
土木一般世話役		人					月単位
再生クラッシャーラン（40-0 ）	R C - 4 0	m 3					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m 2	1.00				

第49号の2 SPG4101020 J01

下層路盤（車道・路肩部） 1m 2 当たり単価表

1層施工 全仕上り厚180mm
再生クラッシュラン RC-40

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m 2	1				

第50号の1 SPG4101020 J02

下層路盤（車道・路肩部） 1m 2 当たり単価表

1層施工 全仕上り厚200mm
再生クラッシャーラン RC-40

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
モータグレーダ [土工用]	排ガス 2 次	供用日					
ロードローラ [マカダム]	排ガス 2 次	供用日					
タイヤローラ賃料		日					月単位
運転手（特殊）		人					月単位
特殊作業員		人					月単位
普通作業員		人					月単位
土木一般世話役		人					月単位
再生クラッシャーラン（40-0 ）	R C - 4 0	m 3					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m 2	1.00				

第50号の2 SPG4101020 J02

下層路盤（車道・路肩部） 1m 2 当たり単価表

1層施工 全仕上り厚200mm
再生クラッシュラン RC-40

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m 2	1				

第51号の1 SPG4101010 J03

不陸整正 1m 2 当たり単価表

補足材有り 粒度調整砕石 M-40
補足材平均厚29mm以上34mm未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
モータグレーダ [土工用]	排ガス 2 次	供用日					
ロードローラ [マカダム]	排ガス 2 次	供用日					
タイヤローラ賃料		日					月単位
運転手 (特殊)		人					月単位
特殊作業員		人					月単位
普通作業員		人					月単位
土木一般世話役		人					月単位
粒度調整砕石 (40-0)	M- 4 0	m 3					
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m 2	1.00				

第51号の2 SPG4101010 J03

不陸整正 1m 2 当たり単価表

補足材有り 粒度調整碎石 M-40
補足材平均厚29mm以上34mm未満

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
合 計		m 2	1				

第52号 SS20392 J05

不断水連絡工 1箇所当たり単価表

本管呼び径×取出呼び径 φ75×φ75
2-3-14

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					月単位
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
不断水穿孔機	200mm以下	日	0.21				LZS066, 3417
諸雑費		%	5				
合 計		箇所	1				

第53号 SS20392 J04

不断水連絡工 1箇所当たり単価表

本管呼び径×取出呼び径 φ200×φ150
2-3-14

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					月単位
配管工		人					月単位
普通作業員		人					月単位
不断水穿孔機	200mm以下	日	0.25				LZS066, 3417
諸雑費		%	5				
合 計		箇所	1				

第54号 SPG2102010 J03

掘削 1m 3 当たり単価表

土砂 現場制約あり

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
普通作業員		人					月単位
施工パッケージ単価		m 3	1.00				
合 計		m 3	1				

葦崎市上下水道課

葦崎市上下水道課

第57号 SPG2225010 J05

殻運搬 1m 3 当たり単価表

舗装版破碎
D1D区間無し 運搬距離4.5km以下

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック損料	オンロード・ディーゼ ^ル 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)	供用日					
運転手 (一般)		人					月単位
軽油	パトロール給油	L					
施工パッケージ単価		m 3	1.00				
合 計		m 3	1				

第58号 SS80012 J02

管路埋戻工(機械埋戻・バックホ) 100m3当たり単価表

タンパ 締固め
バックホ 排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)
参考1-1-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
土木一般世話役		人					月単位
普通作業員		人					月単位
バックホ運転	排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)	時間	7.6				第62号単価表, SS80003//J02, 参考1-1-2
タンパ 運転(賃料)	タンパ 60～80kg	日	3				第63号単価表, SS80014//J01, 参考1-1-2
再生クラッシャーラン (40-0)	R C - 4 0	m 3	120				
諸雑費		式	1				X15000
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

保温工（電熱線）φ20 50m当たり単価表

第59号 N00000000003 A01

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ヒーター線	H612	m	25				
直接接続キット	BLS-CR	式	1				
エンドシールキット	BLE-CR	式	1				
T分岐キット	BLT-CR	式	1				
電源コード	アース付プラグ	式	1				
電工		人					月単位
ワンタッチチューブ	φ20	m	25				
合 計		m	50				
単位当り		m	1				

第60号 N00000000005 A01

仮設電気設置工 1箇所当たり単価表

1回路・申請費込み・50mに1箇所

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
引込ポール		本	1				
仮設盤	ELB2P30A、NFB2PP20A	個	1				
電線	VVF2、6-2C 5m/本	本	1				
接地工事	ED	式	1				
消耗品雑材		式	1				
電工費	撤去含む	式	1				
諸雑費		式	1				
電力会社申請費		式	1				
合 計		箇所	1				

第61号 N00000000006 A01

電気料金 30日当たり単価表

60日/1柱

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
電気料金		日	30				
合 計		日	30				
単位当り		日	1				

第62号 SS80003 J02

バックホウ運転 1時間当たり単価表

排対2次 山積0.28m3(平積0.20m3)
参考1-1-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（特殊）		人					月単位
軽油	パトロール給油	L	5.9				
バックホウ（クローラ型） 標準型	排ガス2次	時間	1				
諸雑費		式	1				X15000
合 計		時間	1				

第63号 SS80014 J01

タンパ° 運転(賃料) 1日当たり単価表

タンパ° 60～80kg
参考1-1-2

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
特殊作業員		人					月単位
ガソリン	レギュラー (スタンド)	L	5				
タンパ (ランマ) 賃料		供用日	1.38				月単位
諸雑費		式	1				X15000
合 計		日	1				

第64号 C0113 J04

発生土運搬工(10t積級、機械積込み) 100m3当たり単価表

運搬距離21.5km DID区間無し
バックホウ 山積0.8m3(平積0.6m3)
A-1-13

名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
ダンプトラック運転	割増なし 10t積級 良好	日	6.3				第65号単価表, S022000//J03
合 計		m3	100				
単位当り		m3	1				

第65号 S022000 J03

ダンプトラック運転 1日当たり単価表

割増なし
10t積級 良好


名 称	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	雑	摘 要
運転手（一般）		人					月単位
軽油	パトロール給油	L	58				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日					
タイヤ損耗費	ダンプトラック	供用日	1.29				
諸雑費		式	1				X15000
合 計		日	1				



位置図

施工箇所

縮尺 1 : 2500



令和7年度 下水道工事に伴う水道管移設耐震化工事(第2工区) 数量計算書									
名称・種別	規格・寸法	単位	数量	路線番号					
				B.P.1～ No.2+14.5 下水同時	B.P.2～ No.11+26.3 下水同時	B.P.3～ B.P..8+21.8 下水同時	B.P.4～ No..5+0.9 下水同時	B.P.5～ B.P..5+11.4 下水同時	本復旧
				φ 200	φ 150	φ 75	φ 75	φ 75	
【設計概要】									
施工延長	ステンレス鋼管80A	m	6.54			6.54			
施工延長	ステンレス鋼管150A	m	6.25		6.25				
施工延長	ステンレス鋼管合計	m	12.79	0.00	6.25	6.54	0.00	0.00	0.00
施工延長	水道配水用ポリエチレン管 φ 75	m	420.86			258.56	150.90	11.40	
施工延長	水道配水用ポリエチレン管 φ 150	m	350.05		350.05				
施工延長	水道配水用ポリエチレン管 φ 200	m	74.50	74.50					
施工延長	水道配水用ポリエチレン管合計	m	845.41	74.50	350.05	258.56	150.90	11.40	0.00
施工延長	合計	m	858.20	74.50	356.30	265.10	150.90	11.40	0.00
【配水本管布設工】									
【材料】									
管材割り増し	施工単位に合わせた補正	%		120%	120%	120%	120%	120%	100%
水道配水用ポリエチレン管	EF受口付直管 φ 75*5m	本	103	0	0	63	37	3	0
水道配水用ポリエチレン管	EF受口付直管 φ 150*5m	本	85	0	85	0	0	0	0
水道配水用ポリエチレン管	EF受口付直管 φ 200*5m	本	18	18	0	0	0	0	0
EFソケット	φ 75	個	14			8	6		
EFソケット	φ 150	個	4		4				
EFソケット	φ 200	個	2	2					
EFチース	φ 75*75	個	3			3			
EF両受チース	φ 200*75	個	2	2					
EF片受チース	φ 200*150	個	1	1					
EF片受ベント	11° 1/4 φ 75	個	5			4	1		
EF片受ベント	11° 1/4 φ 150	個	3		3				
EF片受ベント	22° 1/2 φ 75	個	3			2	1		
EF片受ベント	22° 1/2 φ 150	個	3		3				
EF片受ベント	22° 1/2 φ 200	個	1	1					
EF片受ベント	45° φ 75	個	10			6	4		
EF片受ベント	45° φ 150	個	4		4				
EF片受ベント	45° φ 200	個	4	4					
EF片受Sベント	450H φ 75	個	16			9	7		
EF片受Sベント	450H φ 150	個	11		11				
EF片受Sベント	450H φ 200	個	1	1					
EFフランジ短管	φ 75	個	4			3	1		
EFフランジ短管	φ 150	個	2		2				
メカジョイントPP用	φ 75	個	1					1	
メカジョイントPV用	φ 75	個	1			1			
メカジョイントPV用	φ 200	個	2	2					
フランジ接合材	水道用 φ 75	個	4			3	1		
フランジ接合材	水道用 φ 150	個	2		2				
空気弁分岐付き水管橋	80A×6.54m	本	1			1			
空気弁分岐付き水管橋	150A×6.25m	本	1		1				
埋設アルミシート	二倍折 幅150mm	m	845.41	74.50	350.05	258.56	150.90	11.40	0.00
表示ピン	15mに1個	個	90	13	31	29	16	1	0
【工事費】									
ポリエチレン管(融着接合)据付工	φ 75	m	420.86	0.00	0.00	258.56	150.90	11.40	0.00
ポリエチレン管(融着接合)据付工	φ 150	m	350.05	0.00	350.05	0.00	0.00	0.00	0.00
ポリエチレン管(融着接合)据付工	φ 200	m	74.50	74.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ポリエチレン管(融着接合)継手工	φ 75	箇所	17	0	0	11	6	0	0
ポリエチレン管(融着接合)継手工	φ 150	箇所	4	0	4	0	0	0	0
ポリエチレン管(融着接合)継手工	φ 200	箇所	2	2	0	0	0	0	0
ポリエチレン管(融着接合)継手工	φ 75	口	141	0	0	87	51	3	0
ポリエチレン管(融着接合)継手工	φ 150	口	108	0	108	0	0	0	0
ポリエチレン管(融着接合)継手工	φ 200	口	29	29	0	0	0	0	0
ポリエチレン管メカニカル継手工	φ 75	口	3	0	0	1	0	2	0
ポリエチレン管メカニカル継手工	φ 200	口	2	2	0	0	0	0	0
ポリエチレン管切断工	φ 75	口	28			18	8	2	
ポリエチレン管切断工	φ 150	口	11		11				
ポリエチレン管切断工	φ 200	口	6	6					
VP管切断工	φ 75	口	1			1			
鋼管切断工	φ 200	口	2	2					
VP管メカニカル継手工	φ 75	口	1	0	0	1	0	0	0
VP管メカニカル継手工	φ 200	口	2	2	0	0	0	0	0
フランジ継手工	φ 75	口	4	0	0	3	1	0	0
フランジ継手工	φ 150	口	2	0	2	0	0	0	0
水管橋架設工	80A×6.54m	式	1			1			
水管橋架設工	150A×6.25m	式	1		1				

管明示シート工		m	845.41	74.50	350.05	258.56	150.90	11.40	0.00
【弁類設置工】									
【材料】									
ソフトシール仕切り弁(7.5K)両ポリエチレン挿し口	φ 75	個	3			2	1		
ソフトシール仕切り弁(7.5K)両ポリエチレン挿し口	φ 150	個	1		1				
ソフトシール仕切り弁(7.5K)両ポリエチレン挿し口	φ 200	個	2	2					
制水弁筐(台座付)		基	6	2	1	2	1	青:5、黄:1	
SUS304不凍急速空気弁	φ 25	基	2		1	1			
【工事費】									
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工	φ 75	箇所	3	0	0	2	1	0	0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工	φ 150	箇所	1	0	1	0	0	0	0
仕切り弁・バタフライ弁人力設置工	φ 200	箇所	2	2	0	0	0	0	0
空気弁設置工	φ 25	箇所	2	0	1	1	0	0	0
仕切弁・空気弁ボックス設置工		箇所	6	2	1	2	1	0	0
【給水工】									
【材料】									
サドル分水栓(配水ポリエチレン管用)	φ 75*20	個	20			9	10	1	
伸縮可とう離脱防止継手(分止水栓用ソケット)	φ 20	個	36	0	0	18	16	2	0
伸縮可とう離脱防止継手(ソケット)	φ 20	個	4				4		
伸縮可とう離脱防止継手(エルボ)	φ 20	個	72	0	0	36	32	4	0
水道用ポリエチレン2層管	φ 20	m	108.00	0.00	0.00	54.00	48.00	6.00	0.00
水道用ポリエチレン2層管	φ 20	m	48.00			-5.00	55.00	-2.00	
止水栓ボックス	φ 75*450	個	12			7	4	1	
止水栓ボックス(FCD製)	φ 75*450	個	4			2	2		
止水栓	φ 20	個	16			9	6	1	
【工事費】									
止水栓及び止水栓ボックス取付工	φ 20	箇所	16	0	0	9	6	1	0
水道用ポリエチレン2層管布設工	φ 20	m	156.00	0.00	0.00	49.00	103.00	4.00	0.00
分水栓建込み工(ポリエチレン管)	φ 75*20	箇所	20	0	0	9	10	1	0
メカカル継手工	2口/箇所φ 20	箇所	112	0	0	54	52	6	0

【土工】									
【工事費】									
施工延長①	下水道同時埋設φ75	m	211.10			52.20	147.50	11.40	
施工延長②	下水道同時埋設φ150	m	181.60		181.60				
施工延長③	下水道同時埋設φ200	m	58.80	58.80					
施工延長④	下水道同時埋設φ75、φ150	m	161.30		161.30				
施工延長⑤	単独施工φ75	m	54.10			50.70	3.40		
施工延長⑥	単独施工φ150	m	10.20		10.20				
施工延長⑦	単独施工φ200	m	15.70	15.70					
床掘・残土処分⑤ 単独施工φ75	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.594	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.990		
	数量計算	m³	32.14	0.00	0.00	30.12	2.02	0.00	0.00
床掘・残土処分⑥ 単独施工φ150	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.648	幅(W) =	0.60	深(H)=	1.080		
	数量計算	m³	6.61	0.00	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
床掘・残土処分⑦ 単独施工φ200	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.690	幅(W) =	0.60	深(H)=	1.150		
	数量計算	m³	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
床掘合計		m³	49.58	10.83	6.61	30.12	2.02	0.00	0.00
砂埋め戻し① 下水道同時埋設φ75	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.351	幅(W) =	1.050	深(H)=	0.340	控除=	0.006
	数量計算	m³	74.10	0.00	0.00	18.32	51.77	4.00	0.00
砂埋め戻し② 下水道同時埋設φ150	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.427	幅(W) =	1.050	深(H)=	0.430	控除=	0.025
	数量計算	m³	77.54	0.00	77.54	0.00	0.00	0.00	0.00
砂埋め戻し③ 下水道同時埋設φ200	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.476	幅(W) =	1.050	深(H)=	0.500	控除=	0.049
	数量計算	m³	27.99	27.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂埋め戻し④ 下水道同時埋設φ75、φ150	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.421	幅(W) =	1.050	深(H)=	0.430	控除=	0.031
	数量計算	m³	67.91	0.00	67.91	0.00	0.00	0.00	0.00
砂埋め戻し⑤ 単独施工φ75	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.198	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.340	控除=	0.006
	数量計算	m³	10.71	0.00	0.00	10.04	0.67	0.00	0.00
砂埋め戻し⑥ 単独施工φ150	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.233	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.430	控除=	0.025
	数量計算	m³	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00
砂埋め戻し⑦ 単独施工φ200	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.251	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.500	控除=	0.049
	数量計算	m³	3.94	3.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
砂埋め戻し合計		m³	264.56	31.93	147.83	28.36	52.45	4.00	0.00
発生土埋め戻し⑤ 単独施工φ75	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.192	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.32		
	数量計算	m³	10.39	0.00	0.00	9.73	0.65	0.00	0.00
発生土埋め戻し⑥ 単独施工φ150	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.192	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.32		
	数量計算	m³	1.96	0.00	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00
発生土埋め戻し⑦ 単独施工φ200	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.192	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.32		
	数量計算	m³	3.01	3.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
発生土埋め戻し合計		m³	15.36	3.01	1.96	9.73	0.65	0.00	0.00
残土処分	床掘-(発生土埋め戻し)/0.9	m³	32.51	7.48	4.43	19.30	1.29	0.00	0.00
給水施工延長①(アスファルト舗装)	φ20	m	44.00			19.00	22.00	3.00	
宅地内給水施工延長②(コンクリート舗装)	φ20	m	13.00			8.00	5.00		
宅地内給水施工延長③(舗装無)	φ20	m	99.00			22.00	76.00	1.00	
給水工床掘①	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.556	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.927		
	数量計算	m³	24.46	0.00	0.00	10.56	12.23	1.67	0.00
給水工床掘②	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.436	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.727		
	数量計算	m³	5.67	0.00	0.00	3.49	2.18	0.00	0.00
給水工床掘③	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.436	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.727		
	数量計算	m³	43.16	0.00	0.00	9.59	33.14	0.44	0.00
給水工床掘合計		m³	73.30	0.00	0.00	23.64	47.55	2.10	0.00
給水工砂埋め戻し①	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.166	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.277		
	数量計算	m³	7.30	0.00	0.00	3.15	3.65	0.50	0.00
給水工砂埋め戻し②	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.136	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.227		
	数量計算	m³	1.77	0.00	0.00	1.09	0.68	0.00	0.00
給水工砂埋め戻し③	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.136	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.227		
	数量計算	m³	13.46	0.00	0.00	2.99	10.34	0.14	0.00
給水工砂埋め戻し合計		m³	22.54	0.00	0.00	7.23	14.67	0.63	0.00
給水工発生土埋め戻し①	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.192	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.32		
	数量計算	m³	8.45	0.00	0.00	3.65	4.22	0.58	0.00
給水工発生土埋め戻し②	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.108	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.18		
	数量計算	m³	1.40	0.00	0.00	0.86	0.54	0.00	0.00
給水工発生土埋め戻し③	標準断面基礎数値入力	m³/m	0.300	幅(W) =	0.60	深(H)=	0.50		
	数量計算	m³	29.70	0.00	0.00	6.60	22.80	0.30	0.00
給水工発生土埋め戻し合計		m³	39.55	0.00	0.00	11.11	27.56	0.88	0.00
給水工残土処分	床掘-(発生土埋め戻し)/0.9	m³	29.35	0.00	0.00	11.30	16.92	1.13	0.00

【舗装工】									
【工事費】									
舗装版掘削分類①(市道アスファルト舗装)	アスファルト舗装版厚	m	0.04						
	舗装版掘削延長	m	124.00	15.70	10.20	69.70	25.40	3.00	
舗装版掘削分類②(宅地内コンクリート舗装)	コンクリート舗装版厚	m	0.12						
	舗装版掘削延長	m	13.00	0.00	0.00	8.00	5.00	0.00	
舗装版切断工①	アスファルト舗装版厚 t=4cm	m	252.50	31.40	20.40	139.40	50.80	6.00	4.50
舗装版切断工②	コンクリート舗装版厚 t=12cm	m	26.00	0.00	0.00	16.00	10.00	0.00	0.00
濁水処理工①	アスファルト舗装版厚 t=4cm	m ³	0.23230	0.02889	0.01877	0.12825	0.04674	0.00552	0.00414
濁水処理工②	コンクリート舗装版厚 t=12cm	m ³	0.07176	0.00000	0.00000	0.04416	0.02760	0.00000	0.00000
舗装版直接掘削積込①	標準断面掘削幅	m ² /m	0.60						
	数量計算	m ²	245.10	9.42	6.12	41.82	15.24	1.80	170.70
舗装版直接掘削積込②	標準断面掘削幅	m ² /m	0.60						
	数量計算	m ²	7.80	0.00	0.00	4.80	3.00	0.00	0.00
舗装版掘削面積合計		m ²	252.90	9.42	6.12	46.62	18.24	1.80	170.70
廃材運搬・処分①	アスファルト舗装版厚 t=4cm	m ³	9.80	0.38	0.24	1.67	0.61	0.07	6.83
廃材運搬・処分②	コンクリート舗装版厚 t=12cm	m ³	0.94	0.00	0.00	0.58	0.36	0.00	0.00
廃材運搬・処分合計		m ³	10.74	0.38	0.24	2.25	0.97	0.07	6.83
アスファルト舗装復旧(機械施工)①	再生密粒度アスコン t=4cm	m ²	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.70
コンクリート舗装復旧(人力打設)②	コンクリート 18-4-40 t=12cm	m ²	7.80	0.00	0.00	4.80	3.00	0.00	0.00
再生密粒度アスコン	材料	t	5.25	2.23	m ³				
上層路盤工	M40-0 t=11cm	m ²	74.40	9.42	6.12	41.82	15.24	1.80	0.00
下層路盤工	RC40-0 t=18cm	m ²	74.40	9.42	6.12	41.82	15.24	1.80	0.00
下層路盤工	RC40-0 t=20cm	m ²	7.80	0.00	0.00	4.80	3.00	0.00	0.00
不陸整正	補足材有り t=3cm	m ²	170.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.70

【仮設工】									
【材料】									
仮設本管リース	ステンレス管	m	568.70						
給水戸数		戸	20	0	0	9	10	1	0
仮設用ポリ管	20A	m	201.00		0.00	71.00	118.00	12.00	0.00
ポリフィッターソケット	20A	個	20		0	9	10	1	0
止水栓用曲管60°	13A	個	17			7	9	1	
止水栓用曲管60°	20A	個	3			2	1		
不断水分岐バルブ(ソフトシール付)塩ビ管用メクラ込	φ 75*75	個	1			1			
不断水分岐バルブ(ソフトシール付)塩ビ管用メクラ込	φ 200*150	個	2	2					
メクラフランジ	φ 75	個	1			1			
メクラフランジ	φ 150	個	2	2					
フランジ接合材	水道用 φ 75	個	1			1			
フランジ接合材	水道用 φ 150	個	2	2					
【工事費】									
仮設本管設置撤去工	ステンレス管	m	568.70						
不断水連絡工(VP管用)	φ 75*75	箇所	1	0	0	1	0	0	0
不断水連絡工(VP管用)	φ 200*150	箇所	2	2	0	0	0	0	0
ストッパー(不断水バルブ)鋳鉄管・鋼管用	φ 200(材工共)	箇所	2	2					
フランジ継手工	φ 75	口	1	0	0	1		0	0
フランジ継手工	φ 150	口	2	2	0	0	0	0	0
制水弁筐(台座付)設置		基	5	4		1			
接続用人工土工	仮設本管15m当り1m³	m³	37.91						
仮設本管設置撤去工	ステンレス管	m	568.70						
ホリエチレン仮設管設置撤去工	20A	m	201.00	0.00	0.00	71.00	118.00	12.00	0.00
ホリエチレン管継手工	20A	箇所	20	0	0	9	10	1	0
舗装版掘削分類①(市道アスファルト舗装)	アスファルト舗装版厚 舗装版掘削延長	m	0.04 127.00						
舗装版切断工①	アスファルト舗装版厚 t=4cm	m	254.00	11.00	0.00	48.50	63.50	4.00	
濁水処理工①	アスファルト舗装版厚 t=4cm	m³	254.00	22.00	0.00	97.00	127.00	8.00	0.00
舗装版直接掘削積込①	標準断面掘削幅 数量計算	m²/m m²	0.50 63.50						
舗装版掘削面積合計		m²	63.50	5.50	0.00	24.25	31.75	2.00	0.00
廃材運搬・処分①	アスファルト舗装版厚 t=4cm	m³	2.54	0.22	0.00	0.97	1.27	0.08	0.00
廃材運搬・処分合計		m³	2.54	0.22	0.00	0.97	1.27	0.08	0.00
床掘①	標準断面基礎数値入力 数量計算	m³/m m³	0.250 31.75	幅(W) = 2.75	0.50 0.00	深(H)= 12.13	0.50 15.88		1.00 0.00
碎石埋め戻し①	標準断面基礎数値入力 数量計算	m³/m m³	0.100 12.70	幅(W) = 1.10	0.50 0.00	深(H)= 4.85	0.20 6.35		0.40 0.00
砂埋め戻し①	標準断面基礎数値入力 数量計算	m³/m m³	0.150 19.05	幅(W) = 1.65	0.50 0.00	深(H)= 7.28	0.30 9.53		0.60 0.00
再生密粒度アスコン	材料	t	8.95	3.81					
発生土処分		m³	69.66	2.75	0.00	12.13	15.88	1.00	
床版撤去再設置		枚	16.00			16.00			
【保温工】									
【工事費】	50A未満が対象								
保温対象管	仮設用ポリ管20A	m	201.00						
保温対象管	合計	m	201.00						
支柱数	50mに1箇所として計上	本	5						