

## 仕様書

- 1 事業名称 病院事業
- 2 業 務 名 防犯カメラ等設置業務委託
- 3 目 的 建物内における防犯体制の強化及び安全管理の向上を図るため、院内における防犯カメラの新規設置および老朽化したTVを入れ替えるものとする。
- 4 納入場所 韮崎市立病院（韮崎市本町三丁目5番3号）  
施設内の防犯上重要な6カ所に設置すること。詳細設置位置は委託者と協議の上、決定する。
- <カメラ設置箇所>
1. 1階総合受付前待合ホール
  2. 1階外来内科前待合ホール
  3. 1階外来外科前待合ホール
  4. 1階診療棟、病棟連絡通路における診療棟側
  5. 1階病棟正面入口
  6. 1階病棟中央検査室側入口
- <テレビ設置箇所>
1. 既存TV設置場所  
（会計前、内科前、整形外科前、眼科前、小児科前）
  2. 診療棟入口付近（3カ所）
- 5 納入設置完了期日 令和8年3月31日
- 6 積算価格 総 額 \_\_\_\_\_ 円（内 消費税 \_\_\_\_\_ 円）

### 7 内 容（積算の基礎）

項目（品名）	規格等	数量	単位	備考
機器	屋内用カメラ及びTV	1	式	8. 仕様詳細（1）
ネット施工	NW事前設計及び構築作業	1	式	8. 仕様詳細（2）
LAN施工	LAN配線等	1	式	8. 仕様詳細（2）
計				
消費税				
総額（税込）				

## 8 仕様詳細

### (1) システム機器

番号	品名	型番	数量	単位
1	屋内用カメラ魚眼レンズ	INSIGHT S655I (UN)	3	台
2	3MP ドーム型カメラ	VIGI C230I MINI (2.8MM) (UN)	3	台
3	Omada ギガビットポート x24 イー ジーマネージスイッチ	ES224G (UN)	1	台
4	Omada ギガビットポート x10 イー ジーマネージスイッチ	ES210GMP (UN)	1	台
5	ネットワークビデオレコード	VIGI NVR4032H	1	台
6	SkyHawkAi HDD	ST16000VE004	1	台
7	10 ポートギガビットデスクトップ スイッチ	TL-SG1210MP	1	台
8	18 ポートギガビットラックマウント スイッチ	TL-SG1218MP	1	台
9	24 ポートギガビットラックマウント スイッチ	TL-SG1024D	1	台
10	Omada ギガビットポート x 2 0 イー ジーマネージスイッチ	ES220GMP (UN)	1	台
11	監視用 PC	8X4W2AV-AACV	1	台
12	55 インチモニタ	JN-IPS55UHD-M-H5	1	台
13	モニタースタンド	JN-3275-JRSA	1	台
14	壁掛け TV 43 インチ待合室	43C350 M	4	台
15	壁取り付け金具	FPT-WA16	4	個
16	天吊り想定 65 インチ会計窓口	4T-C65GL1	1	台
17	壁取り付け金具	61-75VSOR-1	1	個
18	天吊り金具	CH-1B	1	個
19	天吊り金具	CH-1100B	1	個
20	天吊り金具	CH-83	1	個
21	壁掛け TV 65 インチ外来入口	65C350 M	3	台
22	壁取り付け金具	FPT-WA16	3	個
23	サイネージアプリ	JIKANWAR12	1	個

### (2) 設定作業

番号	作業内容	数量	単位
1	ネット施工		
1-1	ネットワーク設計	1	式
1-2	ネットワーク機器設定	6	人工
1-3	機器設置	4	人工

1-4	完成図書	2	式
1-5	営業管理費	1	式
2	LAN 施工		
2-1	現調費	1	式
2-2	LAN 施工費	1	式
2-3	施工管理費	3	人工
2-4	雑費 (有料道路利用料、ガソリン代、作業員宿泊費等 他)	1	式

## 9 特記仕様

同等品及び中古品は不可とする。

LAN配線および電源工事を含む。

購入機器の搬入、搬送、納品、作業時に生じた不用処分等に係る一切の費用は上記の経費に含むものとし、受託者の負担とする。

既存配線ルートを可能な限り利用し、露出配線は極力避ける。

カメラ設置位置は安全性、視認性、保守性を考慮し、職員と協議の上で決定する。

設置後、録画状態・画質・動作確認を行い、発注者の立会い検査を受けること。

なお、TVについては納品のみとする。

## 10 録画装置およびネットワーク構成

(録画装置仕様)

本調達のネットワークビデオレコーダー（NVR）への接続とする。

NVRは建物内の管理室等に設置し、24時間稼働を前提とする。

## 11 試験および検査

設置完了後、動作試験・録画試験・遠隔接続試験を実施すること。

不具合発生時は速やかに原因を調査し、再試験を行うこと。

## 12 引渡し検査

発注者立会いのもと、以下の項目を確認する。

1. カメラ画角および映像品質
2. 録画・再生機能
3. ネットワーク接続状況
4. 電源・配線処理の安全性
5. 機器設置位置および固定状態

## 13 保守・保証

納入後1年間の無償保証を付すこと。

故障時は連絡後3営業日以内に現地対応できる体制を有すること。

## 14 取扱説明

設置完了後、職員向けに操作説明を行い、取扱説明書を納品すること。

## 15 安全管理

施工中は施設の通常業務に支障をきたさないよう十分に配慮すること。

1 6 提出図書

- ・実施工程表（受託後すみやかに）
- ・機器仕様書・設定書
- ・配線図面
- ・試験成績書
- ・保証書
- ・操作マニュアル

1 7 その他

- ・【8 仕様詳細 （2）設定作業】に際し、業務の一部を委任し、又は請け負わせようとする時は、落札後にあらかじめ委託者の承諾を得て行うこと。その際に必要となる費用については、入札金額に含めること。
- ・その他、この仕様書に定めがない事項または疑義が生じた場合は、協議のうえ決定するものとする。

1 8 担当課

韮崎市立病院 事務局 総務担当

（韮崎市本町三丁目5番3号／電話 0551-22-1221）