

令和8年度

設 計 書

修 繕 名

サンコープラス竜岡住宅給水ポンプ更新

施 設 名

サンコープラス竜岡住宅

修 繕 箇 所

葦崎市龍岡町若尾新田492-5

葦 崎 市

修繕金額 _____ 円
(修繕費 _____ 円、消費税 _____ 円)

修繕概要
給水装置ポンプユニット 50BNBM3.7N/荏原製作所 同等品 1.0 式
上記設置に伴う配管工事 1.0 式
上記設置に伴う電気工事 1.0 式
既存ポンプ・加圧タンク撤去・処分 1.0 式

以下別紙設計内容のとおり

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	サンコーポラス竜岡住宅給水ポンプ更新						
1	給水設備工事		1.0	式			P3
2	電気工事		1.0	式			P4
3	解体撤去工事		1.0	式			P5
4	仮設工事	交通運搬費含む	1.0	式			
	直接工事費						
5	諸経費		1.0	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	給水装置ポンプユニット	50BNBM3.7N/荏原製作所 3.7kW、モータ駆動	材料	1.0	式		
	同上架台		材料	1.0	式		
	据付費		手間	1.0	式		
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS100	材工	18.0	m		
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS75	材工	1.0	m		
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS60	材工	2.0	m		
	一般配管用ステンレス鋼鋼管	SUS25	材工	4.0	m		
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP100	材工	4.0	m		
	硬質ポリ塩化ビニル管	VP50	材工	2.0	m		
	バタフライ弁	100A	材工	4.0	個		
	バタフライ弁	65A	材工	2.0	個		
	ゲート弁	50A	材工	2.0	個		
	ゲート弁	20A	材工	3.0	個		
	ゴム製可とう継ぎ手	65A	材料	1.0	個		
	ゴム製可とう継ぎ手	50A	材料	2.0	個		
	ゴム製可とう継ぎ手 施工費		手間	1.0	式		
	保温工事		材工	1.0	式		

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	電気工事						
	EM-CETケーブル	材工	14sq	8.0	m		
	EM-CEE2.0sq-2C	材工		3.0	m		
	EM-CEE2.0sq-5C	材工		50.0	m		
	EM-IE	材工	8sq	8.0	m		
	電線管	材工	G-36	3.0	m		
	電線管	材工	G-16	37.0	m		
	防水プリカチューブ	材料	F38	4.0	m		
	防水プリカチューブ	材料	F17	8.0	m		
	コンビネーションカップリング	材料	G16～G17 防水 ネジなし	6.0	個		
	コンビネーションカップリング	材料	G36～G38 防水 ネジなし	3.0	個		
	ボックスコネクタ	材料	F38	1.0	個		
	ボックスコネクタ	材料	F17	2.0	個		
	漏電遮断機	材料	ELB3P75A警報接点付	1.0	個		
	雑材消耗品			1.0	式		
	施工費		既存撤去費込	1.0	式		
	小計						

