

令和8年度

設 計 書

工 事 名

旭分団詰所・車庫解体工事

施 設 名

旧旭分団詰所・車庫

工 事 箇 所

葦崎市旭町上條北割2920-3

葦 崎 市

工事金額	円
(工事費	円、消費税
	円)

工事概要	旧詰所及び車庫解体
	・詰所：木造 平屋建 延床面積:19.87㎡
	・車庫：CB造 平屋建 延床面積:24.00㎡
	上記建物土間コン・基礎解体 1.0 式
	石綿含有建材除去工事 1.0 式
	産業廃棄物積込、運搬、処分 1.0 式
	以下別紙設計内容のとおり

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	旭分団詰所・車庫解体工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			P2
2	解体・撤去工事	基礎・土間コン含む	1.0	式			P4
3	石綿含有仕上塗材除去工事		1.0	式			P6
4	外構他工事		1.0	式			P7
5	産業廃棄物処分費	積込・運搬共	1.0	式			P9
	直接工事費 計						
6	共通仮設費		1.0	式			P10
	純工事費						
7	諸経費	現場管理費、一般管理費	1.0	式			P11
	工事価格						
	消費税相当額						
	総合計						

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	外部足場	1ヶ月 10m未満 単管抱足場 材工	205.0	m ²			
	災害防止	1ヶ月 垂直養生(防音シート養生) 材工	205.0	m ²			
	外部足場	1ヶ月 脚立足場 H=1.8 並列	14.3	m ²			
		詰所 石綿含有材・屋根材等撤去用					
	内部足場	0.5ヶ月 脚立足場 H=1.8 並列	17.4	m ²			
		詰所 内部撤去用					
	散水養生費		1.0	式			
	機械器具費		1.0	式			
	重機回送費		1.0	式			
	仮設 計						

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	解体・撤去工事						
	〔解体撤去:石綿含有無し〕						
	詰所 建物 躯体解体	木造(真壁造り) 平屋建て ・屋根:瓦葺き	19.9	m ²			
		・外壁:外装薄塗材E吹付 (付属設備類 解体撤去共)					
	詰所 建物 内部造作解体	木造(真壁造り) 平屋建て (付属設備類 解体撤去共)	19.9	m ²			
	車庫 建物 躯体解体	コンクリートブロック造 平屋建て ・屋根:コンクリートスラブ	24.0	m ²			
		・外壁:コンクリートブロック表し (石綿含有吹付材除去済)					
		(付属設備類 解体撤去共) (内部棚等 解体撤去共)					
	コンクリート柱 撤去	電気引込柱 地上部 H=6m程度	1.0	本			
	土間コンクリート 撤去	建物周囲 t=120程度 (土間内鉄筋類撤去共)	52.3	m ²			
		土間下建物付属設備配管等 撤去共					
	基礎コンクリート 撤去	地中コンクリート・配筋等撤去共	2.3	m			
	カッター入れ	土間コンクリート t=120程度	17.4	m			

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[解体撤去:石綿含有有り]						
	石綿含有ボード類 撤去	詰所 軒天・庇等ボード類	37.6	m ²			
		石綿飛散防止用簡易養生共 集塵装置付工具仕様					
		(防塵マスク・防塵服着用共)					
	長尺塩ビシート 撤去	詰所(湯沸室 床)	3.1	m ²			
		石綿飛散防止用簡易養生共 集塵装置付工具仕様					
		(防塵マスク・防塵服着用共)					
	解体 計						

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	石綿含有仕上塗材除去工事						
	[直接仮設]						
	外部足場	0.5ヶ月 10m未満 単管抱足場	90.0	m ²			
	外部足場	0.5ヶ月 脚立足場 H=1.8 並列	36.5	m ²			
	垂直養生	0.5ヶ月 (120m ² 程度) 養生シート t=0.08以上	1.0	式			
		外部足場内側(足場上部共) 既存シャッター下部					
		開口部(木製建具部分)					
	床養生	0.5ヶ月 (36.9m ² 程度) 養生シート t=0.15以上 二重貼	1.0	式			
		外部足場内側床・車庫内部床					
	小計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[石綿含有仕上塗材除去]						
	石綿含有仕上塗材除去工事	車庫 外壁 外装薄塗材E(リシン)吹付	57.7	m ²			
		(コンクリートブロック造) 集塵装置付きディスク					
		グラインダーケレン工法 (飛散抑制剤・防止剤塗布共)					
	石綿含有仕上塗材除去工事	車庫 内壁 外装薄塗材E(リシン)吹付	53.8	m ²			
		(コンクリートブロック造) 集塵装置付きディスク					
		グラインダーケレン工法 (飛散抑制剤・防止剤塗布共)					
	石綿含有仕上塗材除去工事	車庫 内部天井 外装薄塗材E(リシン)吹付	26.1	m ²			
		(コンクリートスラブ面) 剥離剤併用手工具ケレン工法					
		(剥離剤・飛散抑制剤塗布共)					
	小計						
	石綿 計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	外構他工事						
	場内敷均し	建物・工作物等解体部分 材工	27.1	m ³			
	碎石敷込み	t=100～300程度	31.2	m ³			
	取合い調整費	設備配管等既存切断部処理費	1.0	式			
	取合い調整費	電気配線等既存切断部処理費	1.0	式			
	外 構 計						

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	産業廃棄物処分費						
	〔発生材積込・運搬〕						
	がれき類	屋根瓦 (1.8t:参考値)	1.8	t			
	コンクリート屑	基礎・臥梁・土間コン等 (48.6m ³ :参考値)	48.6	m ³			
	木屑	詰所構造体・その他木材 (7.8m ³ :参考値)	7.8	m ³			
	金属類	鉄筋・鋼製建具・破風等・その他金属 (8.1t:参考値)	8.1	t			
	廃石膏ボード	ラスボード・化粧石膏ボード (0.66m ³ :参考値)	0.66	m ³			
	仕上材	建具類ガラス等(0.03m ³ :参考値) 畳・その他繊維類(0.92m ³ :参考値)	1.0	式			
		屋根ルーフィング材・樋類・配管配線類等 (0.13m ³ :参考値)					
	アスベスト含有材	詰所ボード類・車庫吹付材 (0.64m ³ :参考値)	1.0	式			
	小 計						

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	[発生材処分]						
	がれき類	屋根瓦 (1.8t:参考値)	1.8	t			
	コンクリート屑	基礎・臥梁・土間コン等 (48.6m ³ :参考値)	48.6	m ³			
	木屑	詰所構造体・その他木材 (7.8m ³ :参考値)	7.8	m ³			
	金属類	鉄筋・鋼製建具・破風等・その他金属 (8.1t:参考値)	8.1	t			
	廃石膏ボード	ラスボード・化粧石膏ボード (0.66m ³ :参考値)	0.66	m ³			
	ガラス	建具類ガラス等 (0.03m ³ :参考値)	0.03	m ³			
	廃プラスチック類	屋根ルーフィング材・樋類・配管配線類等 (0.13m ³ :参考値)	0.13	m ³			
	繊維屑	畳・その他繊維類 (0.92m ³ :参考値)	0.92	m ³			
	アスベスト含有材	詰所ボード類・車庫吹付材 (0.64m ³ :参考値)	1.0	式			
	小 計						
	産 廃 計						

	名 称	適 用	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	共通仮設費						
	共通仮設費						
	共通仮設費(積上げ)	交通誘導員B	1.0	式			
		仮囲い H=1.8m 運搬共 スチールガードフェンス L=64.8m	1.0	式			
		工事用出入口 キャスターゲート W=6.0m×H=1.8m 運搬共	1.0	ヶ所			
		仮設ハウス (石綿含有産業廃棄物 (主に仕上塗材)の一時保管場所)	1.0	ヶ所			
		アスベスト調査費(1検体程度) 検体採取・定性分析	1.0	式			
		石綿濃度測定(処理作業中)	4.0	点			
	共通仮設費(率)		1.0	式			
	共通仮設費 計						

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	諸経費						
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費		1.0	式			
	諸経費 計						