

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	旧畠山一清邸新座敷移設復元工事 移築工事						
	直接工事費						
I	建築		1.0	式			
II	電気設備		1.0	式			
III	機械設備		1.0	式			
	計(直接工事費)						
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費等		1.0	式			
	計(共通費)						
	合計(工事価格)						
	消費税相当額(10%)		1.0	式			
	総合計(工事費)		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
I	建築						
I-1	直接仮設		1.0	式			
I-2	土工		1.0	式			
I-3	地業		1.0	式			
I-4	鉄筋		1.0	式			
I-5	コンクリート・石工事		1.0	式			
I-6	型枠・防水		1.0	式			
I-7	木工事		1.0	式			
I-8	屋根工事		1.0	式			
I-9	板金・とい工事		1.0	式			
I-10	左官		1.0	式			
I-11	建具		1.0	式			
I-12	塗装		1.0	式			
I-13	内外仕上		1.0	式			
I-14	ユニット及びその他		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-1	直接仮設						
	遣方		55.6	m ²			
	墨出し		97.8	m ²			
	養生		97.8	m ²			
	整理清掃後片付け		97.8	m ²			
	外部足場	仮設材運搬共	214.0	m ²			
	内部仕上足場	仮設材運搬共	97.8	m ²			
	災害防止	仮設材運搬共	214.0	m ²			
	田んぼ(壁土用)	9m ³ (4500角*H900)	1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-2	土工						
	根切り	小規模土工 バックホウ0.13m ³ 床付け共	172.0	m ³			
	埋戻し	小規模土工 バックホウ0.13m ³	41.4	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ	2.0	往復			
	地盤改良(固形材かくはん)	耐圧盤下1m範囲 120kN/m ²	76.0	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-3	地業						
	(地業)						
	砂利地業	切込砂利、切込砕石 基礎下材工共	8.5	m ³			
	捨コンクリート (普通コンクリート)	Fq=18N/mm ² スランプ15~18cm	2.8	m ³			
	捨コンクリート打設手間		2.8	m ³			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-4	鉄筋						
	(躯体)						
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295A D10 小口	385.0	kg			
	異形鉄筋	JIS G3112 295A D13 小口	1,684.0	kg			
	鉄筋スクラップ控除	へビーH2	58.9	kg			
	鉄筋加工組立	RC 壁式構造 形状単純 施工規模20~30t	2.1	t			
	鉄筋運搬	加工場~現場 4t車	2.1	t			
	溶接金網敷	線径5.0 150x150mm 材工共	15.0	m ²			
	後施工アンカー	D10	151.0	本			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-5	コンクリート・石工事						
	(躯体)						
	普通コンクリート(基礎)	Fq=24N/mm ² スランプ15~18cm	29.8	m ³			
	基礎コンクリート打設手間	立上り	12.9	m ³			
	土間コンクリート打設手間	べた基礎	16.9	m ³			
	石工事						
	新規沓石(黒御影ピシャン仕上) 屋根受け柱沓石	210角*H150 穴あけ加工共	2.0	個			
	上記固定金物	SASM10アンカー共	2.0	組			
	上記金物据え付け	据え付け後モルタル固定	2.0	箇所			
	既存濡縁束沓石		14.0	箇所			
	器具損料及び砂、セメント、その他		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-6	型枠・防水						
	(躯体)						
	打放し合板型枠	壁式構造 地上軸部 B種 階高2.8m程度	173.0	m ²			
	型枠運搬費	4t車	173.0	m ²			
	打放し面補修	B種	173.0	m ²			
	防水						
	打ち継ぎ部止水盤設置	ミズキラーW100(波型)	32.0	m			
	打ち継ぎ部膨張シール	カートリッジ膨張シーラー	32.0	m			
	基礎立上り防水	ポリマーセメント防水	49.2	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-7	木工事						
	化粧構造材	補足材	1.0	式			
	野物構造材・下地材		1.2	m ³			
	造作材	補足材	1.0	式			
	既存本いぶし瓦下地 既存杉野地板t18	補足材	1.0	式			
	銅板一文字葺き下地 既存杉野地板t18	補足材	1.0	式			
	床下地 既存根太60×120 下地板t12	補足材	1.0	式			
	2階天井 木下地	材工	49.5	m ²			
	1階天井下地 木摺t6	材工	48.3	m ²			
	仕口ダンパー	材工	51.0	か所			
	既存溝形鋼 設置手間	2×[-150×75×9×12.5 L=4.545m	10.0	本			
	副資材費	釘、ビス、金物、接着剤等	1.0	式			
	大工手間		1.0	式			
	大工手元		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-8	屋根工事						
	(既存本いぶし瓦屋根)						
	平部置き手間		82.6	m ²			
	雪止め瓦置き手間	1段	1.0	式			
	大棟葺き手間		4.9	m			
	隅棟置き手間		19.2	m			
	鬼瓦取付手間		6.0	か所			
	補足瓦		1.0	式			
	既製トントルーフイング*		76.1	m ²			
	運搬荷揚げ費		1.0	式			
	小計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	(下屋銅板屋根)						
	新規銅板一文字葺き	t0.35	25.9	m ²			
	アスファルトルーフィング+ 既製トントルーフィング		25.9	m ²			
	軒先・けらば金物	屋根同材	25.0	m			
	壁取合い金物	屋根同材	9.3	m			
	西側屋根取り合い板金	屋根同材	5.6	m			
	運搬荷揚げ費		1.0	式			
	小計						
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-9	板金・とい工事						
	(外部)						
	土台水切	鋼板t0.35加工	30.8	m			
	(とい)						
	軒樋 新規鋼板半月形	タニタ 銅軒樋W120	34.0	m			
	受け金物 @600	瓦下横打 W120	75.0	個			
	曲がり	銅製0.35	4.0	個			
	縦樋 新規鋼板60φ		22.0	m			
	集水器		6.0	箇所			
	寄せマス	60φ銅製0.35	2.0	箇所			
	エルボ	60φ銅製0.36	20.0	箇所			
	排水管カバー	60φ銅製0.37	4.0	個			
	運搬費		1.0	式			
	荷揚げ費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-10	左官						
	(外部)						
	竹小舞＋土壁＋ ファイバーメッシュ＋カーボンファイバー	外壁下地	78.2	m ²			
	漆喰塗り仕上		78.2	m ²			
	モルタル薄塗り補修	ドライエリア壁 基礎コンクリート打放し下地	39.7	m ²			
	山砂モルタル掻き落とし	西及び北出入口	7.6	m ²			
	山砂モルタル掻き落とし	階段下土間	19.1	m ²			
	(内部)						
	竹小舞＋土壁	間仕切壁下地	50.7	m ²			
	ファイバーメッシュ 漆喰塗り仕上	壁	82.6	m ²			
	ファイバーメッシュ 砂入り京壁	壁	45.4	m ²			
	南蛮漆喰t9下地 漆喰塗り仕上	壁	28.3	m ²			
	南蛮漆喰t9下地 漆喰塗り仕上	天井	42.8	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-11	建具						
(1)	木製建具						
	F1 新規襖 EC吹き出し口付襖 ベニヤ下地		2.0	本			
	F2 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	F3 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	F4 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	F5 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	F6 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	F7 既存建具 建付け調整他	天袋上段	2.0	本			
	F7 既存建具 建付け調整他	収納片開き	1.0	本			
	F8 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	F9 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	F10 新規 建付け調整他	突板フラッシュ戸 断熱材入	2.0	本			
	F11 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	F12 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	F13 既存建具 建付け調整他	本席、次の間間仕切り	4.0	本			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
(1)	木製建具						
	S1 既存建具 建付け調整他	障子張り替え	2.0	本			
	S2 既存建具 建付け調整他	障子張り替え	3.0	本			
	S3 既存建具 建付け調整他	障子張り替え	1.0	本			
	S3 既存建具 建付け調整他	障子張り替え	2.0	本			
	WD1 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	WD2 既存建具 建付け調整他		3.0	本			
	WD3 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	WD4 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	WD5 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	WD6 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	WD7 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	WW1 既存建具 建付け調整他		4.0	本			
	WW2 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	WW3 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	WW4 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	建付け調整他						
	WW5 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	WW6 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	WW7 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	WW8 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	WW9 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	WW10 既存建具 建付け調整他		1.0	本			
	WA1 既存建具 建付け調整他		2.0	本			
	WA2 既存建具 建付け調整他		5.0	本			
	WA3 既存建具 建付け調整他		4.0	本			
	運搬費		1.0	式			
	計						
	木製建具 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-13	内外仕上						
	(内部)						
	床 土足用床板t15	新規、材工共	42.8	m ²			
	本床畳敷 3*6尺	新規京間畳	20.0	帖			
	本床畳敷 3*9尺	新規京間畳	1.0	帖			
	本床畳敷 炉畳	新規京間畳	2.0	枚			
	既存縁甲板t15	修正及び取付手間	3.7	m ²			
	既存床板	修正及び取付手間	6.0	m ²			
	床タイル仕上25角	小便器汚だれ部 0.3m ²	1.0	式			
	巾木 桧 H=90	修正及び取付手間	32.4	m			
	既存畳寄せ	修正及び取付手間	46.3	m			
	巾木紙貼りH=175	新規	9.2	m			
	既存木製巾木H=180	修正及び取付手間	6.8	m			
	壁 既存縦板張り	修正及び取付手間	0.6	m ²			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	天井 既存無垢板棹縁羽重ね張	修正及び取付手間	12.5	m ²			
	既存無垢天井目透かし張	修正及び取付手間	7.0	m ²			
	棹縁天井	修正及び取付手間	2.7	m ²			
	既存無垢天井突付け張	修正及び取付手間	7.1	m ²			
	既存無垢天井太棹縁羽重ね張	修正及び取付手間	10.7	m ²			
	網代天井	修正及び取付手間	3.9	m ²			
	アーチ無垢天井	修正及び取付手間	1.2	m ²			
	廻り縁 既存木製	修正及び取付手間	75.6	m			
	廻り縁 漆喰段塗り(地階天井廻り)	新規、材工共	30.4	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-14	ユニット及びその他						
	(外部)						
	ポーチ 既存礎石及び飛び石整備		1.0	式			
	階段・ドライエア手摺	ステンレスパイプ18×40 艶消ブラック塗装	17.4	m			
	ドライエア・階段排水ドレン		2.0	か所			
	(内部)						
	押入 棚	修正及び取付手間	1.0	式			
	床の間 地袋、天袋	修正及び取付手間	1.0	式			
	階段室 収納棚	修正及び取付手間	1.0	式			
	水屋 腰板、地板、棚 流し、天袋	修正及び取付手間	1.0	式			
	電気炉設置	設置下地、材工共	1.0	式			
	渡廊下取り合い部 EXP.J	屋根、壁、床 4方向	1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
II	電気設備工事						
	照明器具設備工事						
	既存照明器具	a:LEDに改修	1	台			
	既存照明器具	b:LEDに改修	1	台			
	既存照明器具	c:LEDに改修	1	台			
	既存照明器具	d:LEDに改修	1	台			
	既存照明器具	e:LEDに改修	1	台			
	既存照明器具	f:LEDに改修	1	台			
	既存照明器具	g:LEDに改修	1	台			
	既存照明器具	i:LEDに改修	1	台			
	既存照明器具	j:LEDに改修	1	台			
	既存照明器具	k:LEDに改修	1	台			
	新規 照明器具	l:NNWK4610ENZ	4	台			
	新規 照明器具	m:LGB51634	1	台			
	新規 照明器具	n:XLGE110CE1	1	台			
	消耗品雑材		1	式			
	電工費		1	式			

番号	名称	寸法形状	数量	単位	単価	金額	摘要
Ⅲ-2	冷暖房設備						
	AC	三菱電機:天井ビルトイン型シングル PDZ-ERMP80SG3 または同等品	1.0	台			
	下吸込キャンパスダクト	三菱電機 PAC-KD47CDF または同等品	1.0	枚			
	吹出口	オーケー K-DGS9EW(K) または同等品	2.0	個			
	吹出口	オーケー K-DLDDS7EW(WW) または同等品	1.0	個			
	本体吊込据付設置工事費	(吊金具類費共)	1.0	式			
	吹出口吊込設置工事費	(吊金具類費共)	3.0	式			
	窒素耐圧試験費	(窒素ガス材費共)	1.0	系統			
	真空乾燥作業・試運転調整費共		1.0	式			
	冷媒配管 Φ15.88*Φ9.52	(施工費共)	1.0	式			
	保温材付ドレン菅	ACT-DP25A (施工費共)/(継手類費共)	1.0	式			
	配管支持金具類		1.0	式			
	渡り配線 VVF1.6*3C	(施工費共)	1.0	式			
	リモコン配線 VCT0.5*2C	(施工費共)/(リモコン取付設定費共)	1.0	式			
	スリムダクト SD140	(施工費共)	1.0	式			
	スライドロック		1.0	式			
	風神ダクト Φ200	(施工費共)/(継手類費共)	3.0	本			

