

旧畠山一清邸新座敷移設復元工事 増築棟、渡り廊下工事							
<u>金 　　¥</u>							
也(消費税込)							
工事場所	山梨県韮崎市						
敷地面積	360.88 m <sup>2</sup>						
建物面積・規模	木造/地上1階						
	延床面積 37.168m <sup>2</sup> 、建築面積 31.129m <sup>2</sup>						
用途	集会場						
工期							
	工期設定5ヶ月						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	旧畠山一清邸新座敷移設復元工事 増築棟、渡り廊下工事						
	直接工事費						
I	建築		1.0	式			
II	電気設備		1.0	式			
III	機械設備		1.0	式			
	計(直接工事費)						
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費等		1.0	式			
	計(共通費)						
	合計(工事価格)						
	消費税相当額(10%)						
	総合計(工事費)						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
I	建築						
I-1	直接仮設		1.0	式			
I-2	土工		1.0	式			
I-3	地業工事		1.0	式			
I-4	鉄筋		1.0	式			
I-5	コンクリート・石工事		1.0	式			
I-6	型枠		1.0	式			
I-7	木工事		1.0	式			
I-8	屋根及びとい		1.0	式			
I-9	金属		1.0	式			
I-10	左官		1.0	式			
I-11	建具		1.0	式			
I-12	塗装		1.0	式			
I-13	内外仕上		1.0	式			
I-14	ユニット及びその他		1.0	式			



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-1	直接仮設						
	遣方		37.2	m <sup>2</sup>			
	墨出し		31.1	m <sup>2</sup>			
	養生		31.1	m <sup>2</sup>			
			31.1	m <sup>2</sup>			
	外部足場	仮設材運搬共	146.0	m <sup>2</sup>			
	内部仕上足場	仮設材運搬共	31.1	m <sup>2</sup>			
	災害防止	仮設材運搬共	146.0	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-2	土工						
	根切り	小規模土工 バックホウ0.13m <sup>3</sup> 床付け共	33.0	m <sup>3</sup>			
	埋戻し	小規模土工 バックホウ0.13m <sup>3</sup>	18.3	m <sup>3</sup>			
	土工機械運搬	バックホウ	2.0	往復			
	地盤改良(固化材かくはん)	耐圧盤下1m範囲 120kN/m <sup>2</sup>	40.0	m <sup>3</sup>			
	計						



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-4	鉄筋						
	(躯体)						
	異形鉄筋	JIS G3112 SD295A D10 小口	179.0	kg			
	異形鉄筋	JIS G3112 295A D13 小口	1,400.0	kg			
	端材処分	へびーH2	42.5	kg			
	鉄筋加工組立	RC 壁式構造 形状単純 施工規模20~30t	1.6	t			
	鉄筋運搬	加工場~現場 4t車	1.6	t			
	溶接金網敷き	線径5.0×150×150mm 材工共	2.8	m <sup>2</sup>			
	後施工アンカー	D10	43	本			
	計						



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-5	コンクリート・石工事						
	(躯体)						
	普通コンクリート(基礎)	Fq=24N/mm <sup>2</sup> スランプ15~18cm	9.5	m <sup>3</sup>			
	普通コンクリート(土間)	Fq=24N/mm <sup>2</sup> スランプ15~18cm	10.2	m <sup>3</sup>			
		立上り	9.5	m <sup>3</sup>			
	土間コンクリート打設手間		10.2	m <sup>3</sup>			
	打ち継ぎ部膨張シール	カートリッジ膨張シーラー	26.7	m			
	石工事 玄関引き込み敷居石設置	石敷居及び山形レール取付	1.0	式			
	玄関ポーチ柱受け沓石	自然石据え付け	1.0	箇所			
	玄関内部下足入れ脇柱沓石	自然石加工据え付け	1.0	箇所			
	器具損料及び砂、セメント、その他		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-6	型枠						
	(躯体)						
	打放し合板型枠	壁式構造 地上軸部 B種	101.4	m <sup>2</sup>			
	型枠運搬	4t車	101.4	m <sup>2</sup>			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-7	木工事						
	構造材 土台	檜	0.91	m <sup>3</sup>			
	構造材、床 大引、根太、束		0.42	m <sup>3</sup>			
	構造材 柱	檜 化粧	1.26	m <sup>3</sup>			
	構造材、ポーチ	L=3,000	1.0	本			
	構造材 梁・桁		1.47	m <sup>3</sup>			
	構造材、渡り廊下 末口120Φ	L=3,000	1.0	本			
	構造材、渡り廊下 末口120Φ	L=5,000	1.0	本			
	構造材 母屋、棟木、小屋束		0.97	m <sup>3</sup>			
	構造材 化粧垂木、木舞		0.70	m <sup>3</sup>			
	構造材 野垂木、垂木掛け		0.33	m <sup>3</sup>			
	羽柄材、壁・天井下地 間柱、窓台、まぐさ、野縁		1.36	m <sup>3</sup>			
	造作材 屋根、外壁、格子		0.65	m <sup>3</sup>			
	造作材 建具枠、鴨居、敷居		0.40	m <sup>3</sup>			
	造作材 天井廻り縁 既存使用	既存調整使い	0.07	m <sup>3</sup>			
	造作材 天井廻り縁 新規		0.05	m <sup>3</sup>			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	造作材 上り框、落し掛け		0.05	m <sup>3</sup>			
	ホールダウン金物	M16 L=800	4.0	本			
	アンカーボルト	M12 L=600	50.0	本			
	床 鋼製束	L=510	22.0	本			
	小屋 スチールパイプ50×50×3.2	L=3,000 加工運搬共	3.0	本			
	火打ち土台	スチール既製品 L=900	11.0	本			
	補足材	野物材、造作材	1.0	式			
	大工手間		1.0	式			
	大工手元		1.0	式			
	副資材	釘、ビス、金物、接着剤等	1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-8	屋根及びとい						
	(本体屋根)						
	カラーガルバリウム鋼板一文字葺き本ハゼ	t0.35	70.0	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング	23kg	70.0	m <sup>2</sup>			
	軒先唐草	カラーGL鋼板 t0.35	35.0	m			
	棟包み	カラーGL鋼板 t0.35	2.5	m			
	雨押え	カラーGL鋼板 t0.35	4.0	m			
	蛤納め	カラーGL鋼板 t0.35	22.0	m			
	庇	カラーGL鋼板 t0.35	1.0	箇所			
	野地板(断熱材上下)	構造用合板(耐水)t12	92.9	m <sup>2</sup>			
	軒先化粧野地杉板	t12	29.0	m <sup>2</sup>			
	雪留め金具	SAS304	84.0	箇所			
	(収納 下屋)						
	軒先化粧野地杉板	t12	1.9	m <sup>2</sup>			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	(本体屋根)						
	軒樋	カラーガルバリウム鋼板 半月形120Φ	30.0	m			
	曲がり		4.0	ヶ所			
	集水器		4.0	ヶ所			
	T字管	カラーガルバリウム鋼板 60Φ	2.0	ヶ所			
	集水器加工		2.0	ヶ所			
	豎樋	60φ L=2730	20.0	m			
	寄ます		2.0	ヶ所			
	エルボ		8.0	ヶ所			
	排水カバー		4.0	ヶ所			
	運搬費		1.0	式			
	荷揚げ費		1.0	式			
	棟 本いぶし瓦、鬼瓦	板金及び換気棟加工共	1.0	式			
	運搬荷揚げ費		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	(渡廊下)						
	軒先化粧野地杉板	t12	9.0	m <sup>2</sup>			
	カラーガルバリウム鋼板一文字葺き	本ハゼ t0.35	9.0	m <sup>2</sup>			
	アスファルトルーフィング	23kg	9.0	m <sup>2</sup>			
	軒先唐草	カラーGL鋼板 t0.35	4.0	m			
	雨押え	カラーGL鋼板 t0.35	2.0	m			
	運搬荷揚げ費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-9	金属						
	(外部)						
	土台水切	カラーガルバリウム鋼板t0.35加工	24.8	m			
	階段手摺	ステンレスパイプ18×40 艶消しブラック塗装	4.7	m			
	計						







番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
(1)	アルミニウム製建具						
	AW1 洗面所 引違窓(網戸、硝子含む)	幅1690×高さ810mm カラー 付属金物一式	1.0	か所			
	AW2 兼用トイレ 引違窓(網戸、硝子含む)	幅780×高さ770mm カラー 付属金物一式	1.0	か所			
	AW3 男子トイレ 引違窓(網戸、硝子含む)	幅780×高さ770mm カラー 付属金物一式	1.0	か所			
	AW4 台所 引違窓(網戸、硝子含む)	幅780×高さ970mm カラー 付属金物一式	1.0	か所			
	AW5 控え室東 引違窓(網戸、硝子含む)	幅1690×高さ1170mm カラー 付属金物一式	1.0	か所			
	AW6 控え室南 引違窓(網戸、硝子含む)	幅1640×高さ1170mm カラー 付属金物一式	1.0	か所			
	AD1 台所 片開きドア(網戸、硝子含む)	幅730×高さ1830mm カラー 付属金物一式	1.0	ヶ所			
	AD2 メンテ東 片開きドア、渡り廊下下メンテ室	幅850×高さ1198mm カラー 付属金物一式	1.0	か所			
	AD3 メンテ西 片開きドア、渡り廊下下メンテ室	幅650×高さ1248mm カラー 付属金物一式	1.0	か所			
	玄関スリット小窓 FIX硝子*4	幅584×高さ600mm アルミ枠+硝子t8	1.0	か所			
	運搬、取付け		1.0	式			
	アルミニウム製建具 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
(2)	木製建具						
	WW1 渡廊下東 引違窓 既存建付け調整	幅846×高さ742mm*2 付属金物一式	2.0	本			
	WW2 渡廊下東 引違窓 既存建付け調整	幅863×高さ750mm 障子 付属金物一式	1.0	本			
	WW3 渡廊下北 引違窓 既存建付け調整	幅1008×高さ900mm 付属金物一式	2.0	本			
	WD1 玄関 玄関引戸	幅970×高さ1990mm 木横格子戸 付属金物一式	1.0	本			
	WD2 兼用トイレ 引違戸	幅894×高さ1788 舞良戸 表示錠 明り窓	1.0	本			
	WD3 男子トイレ 片引戸	幅663×高さ1788 舞良戸 表示錠 明り窓	1.0	本			
	WD4 控室 片引戸	幅789×高さ1735 付属金物一式	1.0	本			
	WD5 台所 片引戸 既存建付け調整	幅819×高さ1788 付属金物一式	1.0	本			
	F1 控え室 襖、裏面フラッシュ	幅864×高さ1735 舞良戸 付属金物一式	1.0	本			
	F2 玄関ホール 両面襖	幅864×高さ1735 襖	4.0	本			
	S1、S2 障子	幅864×高さ1000	4.0	本			
	運搬、取付け		1.0	式			
	木製建具 計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-12	塗装						
	(外部)						
	軒裏及び破風塗装	保護塗料	48.5	m <sup>2</sup>			
	外部木部塗装	保護塗料	32.5	m <sup>2</sup>			
	(内部)						
	壁 漆喰薄塗り仕上	石膏ボード面 下地処理+ボード	56.0	m <sup>2</sup>			
	壁 砂入り京壁薄塗り仕上	石膏ボード面 下地処理+ボード	9.3	m <sup>2</sup>			
	天井 艶消しEP塗装(汚れ防止仕様)	石膏ボード面	7.2	m <sup>2</sup>			
	巾木 OSW(既存合せ)		41.3	m			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-13	内外仕上						
	(外部)						
	構造用合板t9(特類)	外壁下地 材工共	63.1	m <sup>2</sup>			
	断熱材 床1種ポリエチレンフォームt100	材工共	2.6	m <sup>2</sup>			玄関
	断熱材 床1種ポリエチレンフォームt65	材工共	3.5	m <sup>2</sup>			畳床
	断熱材 床1種ポリエチレンフォームt75	材工共	4.4	m <sup>2</sup>			渡廊下床
	断熱材 床3種断熱材t45	材工共	16.9	m <sup>2</sup>			長尺シート床
	外壁ガラスウール16k t75	材工共	58.3	m <sup>2</sup>			外壁
	天井ガラスウール24k t100	材工共	26.1	m <sup>2</sup>			天井
	屋根面3種ポリウレタンフォームt50	材工共	32.0	m <sup>2</sup>			屋根

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	(内部)						
	床 土間三和土風仕上材t20	フッコーたたき同等品	2.1	m <sup>2</sup>			
	長尺塩ビシート		7.8	m <sup>2</sup>			
	本床畳敷き		10.0	帖			
	下地構造用合板t12	ラワン合板 材工共	42.0	m <sup>2</sup>			
	玄関スノコ板製作品		1.0	式			
	床オダレ石(既製品)	男子トイレ	1.0	式			
	巾木 三和土H90	材工共	3.5	m			
	巾木檜幅60	材工共	24.3	m			
	巾木檜幅90	材工共	17.0	m			
	タタミ寄せ	材工共	10.8	m			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	壁 石膏ボードt12.5	材工共	74.7	m <sup>2</sup>			
	耐水石膏ボードt12.5	材工共	3.8	m <sup>2</sup>			
	キッチンパネル接着貼り	材工共	3.8	m <sup>2</sup>			
	古材幅広松板縦張	材工共	0.8	m <sup>2</sup>			
	天井 石膏ボードt9.5	材工共	7.2	m <sup>2</sup>			
	目透かし天井	材工共 新規	2.5	m <sup>2</sup>			
	既存天井材使用 竹棹縁羽重ね天井	手間	3.9	m <sup>2</sup>			
	既存天井材使用 棹縁羽重ね天井	手間	3.7	m <sup>2</sup>			
	既存天井材使用 網代棹縁天井	手間	7.2	m <sup>2</sup>			
	計						



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-14	ユニット及びその他						
	(外部)						
	室外機置場 目隠し格子	扉加工及び施錠含む	1.0	か所			
	エアコン用木製フェイス	OSW塗装	2.0	か所			
	既存洗面流し台	加工取付手間	1.0	か所			
	ミニキッチンW1500	IHヒーター、換気扇	1.0	か所			
	既存折畳み式配膳台加工取付	加工取付手間	1.0	か所			
	洋風便器 タンクス	TOTOネオレスト CES9510 または同等品	1.0	台			
	棚付2連紙巻器	TOTO YH702 または同等品	1.0	台			
	小便器 自動洗浄	TOTO UFS900R または同等品	1.0	台			
	汚だれ石	TOTOハイドロセラ AB660K または同等品	1.0	台			
	計						



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
Ⅱ	電気設備						
Ⅱ-1	幹線動力設備		1.0	式			
Ⅱ-2	電灯コンセント設備		1.0	式			
Ⅱ-3	照明器具設備		1.0	式			
Ⅱ-4	弱電設備		1.0	式			
Ⅱ-5	自動火災報知設備工事		1.0	式			
Ⅱ-6	緊急通報設備工事		1.0	式			
Ⅱ-7	誘導灯・非常灯設備工事		1.0	式			
Ⅱ-8	消火器設備工事		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
II-1	幹線動力設備						
	600Vビニール絶縁電線		45.0	m			
	600V CVTケーブル		45.0	m			
	同上支持材		1.0	式			
	波付硬質ポリエチレン菅		33.0	m			
	同上附属品		1.0	式			
	同上支持材		1.0	式			
	ヘルマウス		2.0	個			
	鋼製フルボックス		2.0	個			
	設置工事		1.0	式			
	各戸分電盤		1.0	面			
	引込ポール		1.0	本			
	埋設標識シート		30.0	m			
	ハンドホール		1.0	基			
	消耗品雑材		1.0	式			
	土工事		1.0	式			
	引込ポール建柱費		1.0	式			



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
II-2	電灯コンセント設備						
	600Vビニル絶縁ビニルシース ケーブル 平形		182.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシース ケーブル 平形		122.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシース ケーブル 平形		78.0	m			
	600Vビニル絶縁ビニルシース ケーブル 平形		102.0	m			
	600V CVケーブル		46.0	m			
	同上支持材		1.0	式			
	スイッチボックス 塩ビ製		8.0	個			
	スイッチボックス 塩ビ製		2.0	個			
	スイッチボックス 塩ビ製		1.0	個			
	アウトレットボックス塩ビ製		14.0	個			
	埋込コンセント 樹脂製		5.0	個			
	埋込コンセント 樹脂製		2.0	個			
	埋込コンセント 木製プレート		4.0	個			
	埋込コンセント 木製プレート		1.0	個			
	防水コンセント		2.0	個			
	埋込スイッチ 樹脂製(ネーム 付)		2.0	組			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	埋込スイッチ 樹脂製(ネーム付)		1.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂製(ネーム付)		1.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂製(ネーム付)		1.0	組			
	埋込スイッチ 樹脂製(ネーム付)		1.0	組			
	埋込スイッチ 木製プレート		1.0	組			
	埋込スイッチ 木製プレート		1.0	組			
	埋込スイッチ 木製プレート		2.0	組			
	埋込スイッチ 木製プレート		1.0	組			
	消耗品雑材		1.0	式			
	電工費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
Ⅱ-3	照明器具設備						
	既存照明器具		1.0	台			
	既存照明器具		1.0	台			
	既存照明器具		1.0	台			
	既存照明器具		1.0	台			
	既存照明器具		1.0	台			
	既存照明器具		1.0	台			
	既存照明器具		1.0	台			
	既存照明器具		1.0	台			
	新規 照明器具		1.0	台			
	新規 照明器具		1.0	台			
	新規 照明器具		1.0	台			
	新規 照明器具		2.0	台			
	新規 照明器具		1.0	台			
	新規 照明器具		2.0	台			
	換気扇	Panasonic FY-6A2-W または同等品	1.0	台			
	換気扇制御SW、フード、ダクト	FY-SV05WC または同等 品 材工共	1.0	式			



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	消耗品雑材		1.0	式			
	電工費		1.0	式			
	天井開口補強		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
II-4	弱電設備						
	導入線(呼び線)		30.0	m			
	同上支持材		1.0	式			
	合成樹脂製可とう電線管(二重)		25.0	m			
	波付硬質ポリエチレン菅		66.0	m			
	同上附属品		1.0	式			
	同上支持材		1.0	式			
	端子盤		1.0	面			
	埋設標識シート		30.0	m			
	消耗品雑材		1.0	式			
	土工事		1.0	式			幹線工事に含む
	電工費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
II-5	自動火災報知設備工事						
	600Vビニル絶縁ケーブル 平形	VV-F 2.0mm-3C	20.0	m			
	耐熱電線	HP 0.9mm- 5P	24.0	m			
	耐熱電線	HP 0.9mm- 10P	11.0	m			
	警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	AE 0.9mm- 4C	166.0	m			
	同上支持材		1.0	式			
	プラモール	3号	10.0	m			
	同上附属品		1.0	式			
	受信機	P型2型 5回線	1.0	台			
	小型機器収容箱	F型表示灯発信機・2級・露 出型	2.0	台			
	差動式スポット型感知器	2種露出型	10.0	個			
	定温式スポット型感知器	1種防水型	2.0	個			
	定温式スポット型感知器	特種防水型	4.0	個			
	光電式スポット型感知器	2種露出型	4.0	個			
	機器取付工事費		1.0	式			
	調整試験費		1.0	式			
	手続き立会い検査費		1.0	式			



番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
II-6	緊急通報設備工事						
	600Vビニル絶縁ケーブル 平形	VV-F 2.0mm-3C	25.0	m			
	耐熱電線	HP 0.9mm- 2C	30.0	m			
	電子ボタン電話用ケーブル	ICT 0.4mm- 2P	20.0	m			
	同上 支持材		1.0	式			
	プラモール	3号	12.0	m			
	同上 附属品		1.0	式			
	緊急通報装置		1.0	台			
	一般電話機		1.0	台			
	テレホンモジュラジャック	6極4心	1.0	個			
	機器取付工事費		1.0	式			
	調整試験費		1.0	式			
	消耗品 雑材		1.0	式			
	電 工 費		1.0	式			
	運 搬 費		1.0	式			
	※NTTアナログ回線申込費用及び電話機は別途。						
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
II-7	誘導灯・非常灯設備工事						
	600Vビニル絶縁ケーブル 平形	VV-F 2.0mm-3C	32.0	m			
	同上 支持材		1.0	式			
	LED照明器具	NNCF50120JLE1 階段灯 または同等品	3.0	台			
	LED照明器具	FA10312CLE1 誘導灯C級 片面 または同等品	1.0	台			
	消耗品 雑材		1.0	式			
	消防届出立会費		1.0	式			
	電 工 費		1.0	式			
	運 搬 費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
Ⅱ-8	消火器設備工事						
	消火器	ABC粉末10型 蓄圧式	3.0	本			
	消火器設置台	スタンド型	3.0	台			
	消耗品雑材		1.0	式			
	消火器設置費	手続き立会い検査費含む	1.0	式			
	運 搬 費		1.0	式			
	計						





番号	名称	寸法形状	数量	単位	単価	金額	摘要
III-1	衛生器具設備						
	洋風便器(紙巻器共)		1.0	組			支給品
	小便器		1.0	個			支給品
	汚垂石		1.0	個			支給品
	手洗器場		1.0	個			建築工事
	水栓		2.0	個			支給品
	ミニキッチン		1.0	組			建築工事
	電気温水器		1.0	台			支給品
	上記衛生器具取付費		1.0	式			
	養生衛生、雑工事、消耗品		1.0	式			
	衛生器具設備 小計						

番号	名称	寸法形状	数量	単位	単価	金額	摘要
III-2	給水設備						
屋外	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP Φ20 地中配管	41.0	m			
	不凍水抜栓 MT型	20A L=400	1.0	個			
	弁BOX(塩ビ製)	不凍水抜栓用	1.0	組			
	弁BOX(塩ビ製)	既存止水栓用	1.0	組			
	メーターボックス	樹脂製 耐寒蓋	1.0	組			
	メーター止水栓	Φ20×Φ13 伸縮式	1.0	個			
	土工事		1.0	式			
屋内	保温付ポリブデン管	Φ16	5.0	m			
	保温付ポリブデン管	Φ13	24.0	m			
	HIVP変換継手	HI20×PP16	1.0	箇所			
	エルボ	Φ16	2.0	箇所			
	コネクタチーズ	Φ16×13×16	4.0	箇所			
	コネクタチーズ	Φ16×13×13	1.0	箇所			
	床立上アダプター(床穴開含)	Φ13	7.0	箇所			
	予備材		1.0	式			

番号	名 称	寸 法 形 状	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
	支持材		1.0	式			
	スリーブ工事		1.0	式			
試験他	給水装置申請手続費	鍋山水道組合	1.0	式			
	圧力試験費		1.0	式			
	雑工事、消耗品		1.0	式			
	給水設備 小 計						

番号	名称	寸法形状	数量	単位	単価	金額	摘要
III-3	汚水雑排水設備						
屋外	硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 Φ125	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 Φ100	19.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	地中配管 Φ50	28.0	m			
	塩ビ製汚水柵(90Y)	125-150	1.0	個			
	塩ビ製汚水柵(90L45L、ST)	100-150	4.0	個			
	塩ビ製汚水柵(90Y)	100-150	1.0	個			
	塩ビ製汚水柵(DR)	100-150	1.0	個			
	土工事		1.0	式			
	道路側溝接続		1.0	式			
屋内	硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般配管100Φ	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般配管75Φ	5.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VP)	屋内一般配管50Φ	12.0	m			
	ドルゴ通気弁		1.0	個			
	スリーブ工事		1.0	式			
	壁穴開け		1.0	式			



番号	名称	寸法形状	数量	単位	単価	金額	摘要
III-4	浄化槽設備工事						
	合併処理浄化槽(歩行者荷重)	14人槽(ブロー、嵩上共)ポンプ槽付	1.0	式			
	根切掘削、床付け		1.0	式			
	土留工		1.0	式			
	砕石敷	t100	1.0	式			
	底盤	型枠、配筋、コンクリート打設 1680×2650×150H	1.0	式			
	浄化槽搬入据付		1.0	式			
	クッション材埋戻し、水締め		1.0	式			
	発生土埋戻し		1.0	式			
	床版	型枠、配筋、コンクリート打設 1680×3355×100H	1.0	式			
	ブロー工事	ブロー設置、配管共	1.0	式			
	臭突工事	ベンチレーター、ポンプ槽廻り配管含む	1.0	式			
	残土処分	場内処理	1.0	式			
	重機リース回送		1.0	式			
	浄化槽設備 小 計						

番号	名称	寸法形状	数量	単位	単価	金額	摘要
Ⅲ-5	雨水排水設備						
屋外	硬質塩化ビニル管(VU)	地中配管 Φ100	76.0	m			
	硬質塩化ビニル管(VU)	地中配管 Φ75	26.0	m			
	塩ビ製汚水柵(90L45L、ST)	100-150	2.0	個			
	塩ビ製汚水柵(90Y)	100-150	7.0	個			
	塩ビ製汚水柵(DR)	100-150	1.0	個			
	土工事		1.0	式			
	道路側溝接続		1.0	式			
試験他	排水確認		1.0	式			
	雑工事、消耗品		1.0	式			
	雨水排水設備 小計						

番号	名称	寸法形状	数量	単位	単価	金額	摘要
Ⅲ-6	冷暖房設備						
	ハウジングマルチ室外機	三菱電気:MXZ-5221AS または同等品	1.0	台			
	壁埋込型室内機	三菱電気:MTZ-2222AS-IN または同等品	1.0	台			
	壁埋込型室内機	三菱電気:MTZ-2822AS-IN または同等品	1.0	台			
	前面グリル		2.0	個			
	据付枠		2.0	個			
	室内機吊込設置工事費	(吊金具類費共)	2.0	式			
	室外機据付設置工事費		1.0	式			
	窒素耐圧試験費	(窒素ガス材費共)	1.0	系統			
	真空乾燥作業・試運転調整費共		1.0	式			
	冷媒配管 Φ12.7*Φ6.35	(施工費共)	1.0	式			
	保温剤付ドレン管 ACT-DP25	(施工費共)/(継手類費共)	1.0	式			
	配管支持金具類		1.0	式			
	渡り配線 VVF1.6*3C	(施工費共)	1.0	式			
	スリムダクト SD140	(施工費共)	1.0	式			
	スライドブロック・消耗品雑材費		1.0	式			
	冷暖房設備 小計						