

旧畠山一清邸新座敷移設復元工事 腰掛待合工事

金 　　¥ 也(消費税込)

工事場所	山梨県韮崎市	
敷地面積	360.88 m ²	
建物面積・規模	木造/地上1階	
	延床面積 5.508m ² 、建築面積 5.654m ²	
用途	集会場	
工 期		
		工期設定5ヶ月
		新座敷工事で発酵させた土の使用により工期設定。

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	旧島山一清邸新座敷移設復元工事 腰掛待合工事						
	直接工事費						
I	建築		1.0	式			
	計(直接工事費)						
	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費等		1.0	式			
	計(共通費)						
	合計(工事価格)						
	消費税相当額(10%)		1.0	式			
	総合計(工事費)		1.0	式			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	直接工事費						
I	建築						
I-1	直接仮設		1.0	式			
I-2	土工		1.0	式			
I-3	地業		1.0	式			
I-4	基礎・石工事		1.0	式			
I-5	木工事		1.0	式			
I-6	屋根及びとい		1.0	式			
I-7	内外仕上		1.0	式			
I-8	その他		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-1	直接仮設						
	遣方		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃後片付け		1.0	式			
	外部足場	仮設材運搬共	1.0	式			
	内部仕上足場	仮設材運搬共	1.0	式			
	災害防止	仮設材運搬共	1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-2	土工						
	根切り	小規模土工 バックホウ0.13m ³ 床付け共	7.2	m ³			
	埋戻し	小規模土工 バックホウ0.13m ³	3.2	m ³			
	土工機械運搬	バックホウ	2.0	往復			
	地盤改良(固化材かくはん)	耐圧盤下1m範囲 120kN/m ²	7.0	m ³			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-4	基礎・石工事						
	基礎耐圧コンクリート	Fq=24N/mm ² スランプ15~18cm	1.1	m ³			
	支柱側面増コンクリート	Fq=24N/mm ² スランプ15~18cm	0.1	m ³			
	溶接金網敷	線径6.0×150×150mm 材工共	9.7	m ²			
	コンクリート打設手間		1.2	m ²			
	普通型枠		2.5	m ²			
	型枠運搬	4t車	2.5	m ²			
	既存沓石穴あけ加工		6.0	個			
	全ネジボルト SASM10 羽子板プレートt3		6.0	か所			
	上記金物据え付け	据え付け後モルタル固定	6.0	箇所			
	既存地覆下鼠石据え付け		6.8	m			
	土間石畳据え付け		7.0	m ²			
	器具損料及び砂、セメント、その他		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-5	木工事						
	構造木材(化粧・野物)		1.0	式			
	下地木材		1.0	式			
	腰杉皮	化粧材他	3.0	束			
	補足木材、つる他、押え竹	化粧材他	1.0	式			
	大工手間	加工、組立、造作	1.0	式			
	大工手元	資材運搬・雑作業共	1.0	式			
	副資材	釘、ビス、接着剤他	1.0	式			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-6	屋根及びとい						
	(本体屋根)						
	既存本いぶし瓦葺		15.4	m ²			
	葦簀		14.4	m ²			
	杉野地板		14.4	m ²			
	ガムロンルーフィング		14.4	m ²			
	棟 本いぶし瓦、鬼瓦		3.8	m			
	運搬費		1.0	式			
	(庇)						
	銅板一文字葺き	t0.35	1.7	m ²			
	壁取合い金物	屋根同材	1.8	m			
	軒先・けらば金物	屋根同材	3.6	m			
	既存杉野地板	手間	1.7	m ²			
	アスファルトルーフィング940		1.7	m ²			
	軒樋	カラーガルバリウム鋼板 半月形120Φ	4.2	m			
	集水器		1.0	箇所			

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-7	内外仕上						
	(外部)						
	外壁 竹小舞+土壁		15.0	m ²			
	外壁 砂入り京壁(ファイバーメッシュ塗込)		11.0	m ²			
	外壁 腰壁 杉皮張り仕上、竹押え		4.0	m ²			
	(内部)						
	床 既存石貼+バサモルタル充填		7.4	m ²			
	型枠		2.9	m ²			
	壁 砂入り京壁(ファイバーメッシュ塗込)		8.9	m ²			
	腰壁 モルタル+砂壁金鋺仕上		3.1	m ²			
	杉板H192	手間	6.5	m			
	天井 軒裏小舞蔓巻き		15.4	m ²			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
I-8	その他						
	(外部)						
	木製建具 既存板戸+掛け障子	調整取付	1.0	か所			
	(内部)						
	腰掛 L2.38m×D0.5m	手間(既存材使用)	1.0	か所			
	腰掛 L1.75m×D0.5m	手間(既存材使用)	1.0	か所			
	計						

番号	名 称	形 状 寸 法	数 量	単 位	単 価	金 額	適 用
	計						