

施工代価表

無筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒音・
低振動対策の補正…なし

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 昼間施工 [手間のみ]					
無筋構造物 機械施工 時間的制約なし K1=1	1	m3			
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			
無筋構造物					
機械施工					
昼間施工					
時間的制約…なし					
低騒音・低振動対策の補正…なし					
機○ 労○ 材／					

構造物とりこわし

施工代価表

代価第2号

頁 12

鉄筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒音・
低振動対策の補正…なし

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 昼間施工 [手間のみ]					
鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし K1=1	1	m3			
【 合計 】	1	m3			
【 単位当り 】	1	m3			
鉄筋構造物					
機械施工					
昼間施工					
時間的制約…なし					
低騒音・低振動対策の補正…なし					
機○ 労○ 材／					

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
人工芝撤去	1,558.5	m2			
人工芝処分 特殊混合廃棄物(人工芝・珪砂)	30.1	m3			
運搬費 4tコンテナ	8	台			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高木伐採	1	式			高木2本
中木伐採	1	式			中木1本
低木伐採	1	式			低木165本
【合計】	1	式			
【単位当り】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
再生クラッシャー 40-0	157	m3			不足による購入土
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

車止め(横型)

施工代価表

代価第11号

頁 21

H=650, L=1500

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車止め 横型 取外し式(蓋・錠付) ステンス 径60.5×幅1500×高650mm	1	本			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-40 BB, -, 一般養生, -, 無し, -	0.031	m3			
型枠 一般型枠, 小型構造物	0.5	m2			
基礎砕石 7.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0	0.125	m2			
横断・転落防止柵設置工[手間] コンクリート建込 門型 支柱間隔1.5m 施工規模100m未満 昼間作業	1.5	m			代価第5000号
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

車止め(横型)

施工代価表

代価第12号

頁 22

H=650, L=2000

1 箇所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
車止め 横型 固定式(横棧付) ステンス 径60.5×幅2000×高650mm	1	本			
コンクリート 小型構造物, 人力打設, 生コンクリート 18-8-40 BB, -, 一般養生, -, 無し, -	0.031	m3			
型枠 一般型枠, 小型構造物	0.5	m2			
基礎砕石 7.5cm以下, 再生クラッシュラン 40~0	0.125	m2			
横断・転落防止柵設置工[手間] コンクリート建込 門型 支柱間隔2m 施工規模100m未満 昼間作業	2	m			代価第5001号
【 合計 】	1	箇所			
【 単位当り 】	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
砂入り人工芝舗装工 サントグ`ラスト19EGT t=19mm 特殊調整珪砂+ハ`ステルサント`ライン共	3,578.5	m2			
人工芝張工 HG2030NS	96.8	m2			
コンクリート舗装 路盤RC-40 t100,コンクリート t100	92.9	m2			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
排水溝工 U240 ゴム蓋 セーフティカバー	177.9	m			
集水樹工 □450*H400 ゴム蓋 セーフティカバー	4	箇所			
集水樹工 □450*H510 ゴム蓋 セーフティカバー	2	箇所			
集水樹工 □450*H650 ゴム蓋 セーフティカバー	1	箇所			
排水管 VP100	2.6	m			
排水管 VU150	51.1	m			
塩ビ樹 φ150	3	孔			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート舗装 路盤 RC-40, t100, コンクリートt150	120.2	m2			
間詰コンクリート 路盤 RC-40, t100, コンクリートt150	42	m2			
階段工(A) W4500	1	箇所			
階段工(B) W1500	2	箇所			
物置設置工 エルモ LMD(S)-2515型	2	箇所			
水飲み設置工 PC製水飲み(水栓*4, 足洗*1)	1	箇所			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防球フェンス設置工 H=5.0m SP防球フェンスH5-3型 (全面金網張り)1.8m防風ネット張り	91.7	m			
防球フェンス設置工 H=5.0m SP防球フェンスH5-3型 (全面金網張り)	44.3	m			
防球フェンス設置工 H=10.0m SP防球フェンスH10-3型 (全面金網張り)下部1.8m防風ネット張り	91.7	m			
防球フェンス設置工 H=10.0m SP防球フェンスH10-3型 (全面金網張り)	44.3	m			
防球フェンス設置工 H=1.2m UNフェンス (UN-GR1200-40°ラウンドタイプ)基礎共	84	m			
転落防止柵設置工 H=1.2m UNフェンス (UN-GR1200-40:°ラウンドタイプ)	67	m			
片開門扉設置工 H1.2m*W1.0m PC片開き門扉 基礎共	6	箇所			
片開門扉設置工 H2.0m*W1.0m PC片開き門扉 (くぐり門扉) 基礎共	2	箇所			
両開門扉設置工 H3.0m*W3.0m PC片開き門扉 (くぐり門扉) 基礎共	1	箇所			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
防護マット設置工 H2000 照明支柱	18	本			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
EM-IE電線 管内 2.0*1	31	m			
EM-IE電線 PF FEP 2.0*1	497	m			
EM-IE電線 管内 5.5° *1	6	m			
EM-IE電線 PF FEP 5.5° *1	132	m			
EM-CEケーブル 管内 2° -3C	43	m			
EM-CEケーブル PF FEP 2° -3C	697	m			
EM-CETケーブル 管内 14°	6	m			
EM-CETケーブル PF FEP 14°	132	m			
ケーブル保護管 地中 (難燃FEP30)	514	m			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ケーブル保護管 地中（難燃FEP50）	35	m			
ケーブル保護管 地中（難燃FEP80）	35	m			
ハンドホール H1-6 R2K60	1	基			
ハンドホール H2-9 R2K60	1	基			
土工事 埋設配管	1	式			
ケーブル埋設標 金属製	12	個			
主任技術者立会い 平日	1	式			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
照明制御盤	1	面			
照明制御盤用基礎	1	基			
埋設型コンセント 盤組込 2P15A*2ET カバー付	1	個			
自動点滅器 100V 3A	1	個			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具					
1灯用	6	台			
照明器具					
2灯用	12	台			
外灯					
低ポール照明	3	台			
照明器具 基礎					
1灯用 φ500*H1300	6	基			
照明器具 基礎					
2・4灯用 φ500*H1500	12	基			
照明器具 基礎					
低ポール照明用 W400*H500	3	基			
高所作業車					
トラック架装リフト 16m(新設撤去)	3	日			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管配線	1	式			
既設分電盤	1	式			
既設受変電設備	1	式			
既設照明器具 コンクリート共	1	式			
機械運搬費	1	式			
処分費	1	式			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 HIVP 25 地中配管	80	m			
一般配管用ステンレス鋼管 SUS 20 地中配管 拡管式接合	1	m			
青銅製ゲートベン 25 JIS-10K	2	個			
弁榭 YAVC-P 200VP*550H 25A以下	2	箇所			
MT型不凍止水栓 20 H=400	1	個			
不凍止水栓用BOX B6L VP-125 400H	1	箇所			
伸縮止水栓 25	1	個			
青銅製チャッキベン 25 JIS-10K 管端防食	1	個			
埋設標 鉄製	6	個			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
量水器（貸与品）取付費 25	1	台			
量水器ボックス PVC耐寒蓋 底板付MB-25SH	1	個			
既存管接続	1	式			
土工事 サントクッション 埋設表示テープ 共	1	式			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

施工代価表

コンクリート建込 門型 支柱間隔1.5m 施工規模100m未満 昼間作業

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵設置工 設置 [手間のみ]					
Co建込 門型 S=0.35 K1=1 K2=1 K3=2	1	m			
【 合計 】	1	m			
【 単位当り 】	1	m			
コンクリート建込					
門型					
支柱間隔1.5m					
施工規模100m未満					
昼間作業					
機○ 労○ 材×					

施工代価表

コンクリート建込 門型 支柱間隔2m 施工規模100m未満 昼間作業

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
横断・転落防止柵設置工 設置 [手間のみ]					
Co建込 門型 S=0.35 K1=1 K2=1 K3=1.45	1	m			
【 合計 】	1	m			
【 単位当り 】	1	m			
コンクリート建込					
門型					
支柱間隔2m					
施工規模100m未満					
昼間作業					
機○ 労○ 材×					