

令和8年度

設 計 書

工 事 名

市営総合運動場テニスコート改修工事

施 設 名

蕪崎市営総合運動場

工 事 箇 所

蕪崎市本町四丁目9-2

工事金額	円
(工事費	円, 消費税相当額
	円)

工事概要	市営総合運動場テニスコート改修工事	1.0式
------	-------------------	------

・既存コート撤去工事 (既存4.0面+付帯施設)	1.0式
--------------------------	------

・新設テニスコート整備 (全天候型5.0面)	1.0式
------------------------	------

・電気設備工事 (照明設備整備他)	1.0式
-------------------	------

・給排水設備工事	1.0式
----------	------

・その他付帯工事	1.0式
----------	------

以下別紙設計内容のとおり

	名 称	適 用	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	市営総合運動場テニスコート改修工事						
1	撤去工		1.0	式			P1
2	土工		1.0	式			P3
3	擁壁工		1.0	式			P3
4	付帯工		1.0	式			P4
5	舗装工		1.0	式			P4
6	テニスコート工事		1.0	式			P6
7	電気設備工事		1.0	式			P7
8	給排水設備工事		1.0	式			P7
	直接工事費						
9	共通費		1.0	式			P9
	工事価格						
	消費税相当額		1.0	式			
	設計請負額						

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工	1	式			
外構撤去工	1	式			
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒音・ 低振動対策の補正…なし	195	m3			代価第1号
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 昼間施工 時間的制約…なし 低騒音・ 低振動対策の補正…なし	6	m3			代価第2号
舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り	1,885	m2			
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -	27	m			
殻運搬処分	1	式			
殻運搬処理 無筋Co	195	m3			代価第3号
殻運搬処理 鉄筋Co	6	m3			代価第4号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬処理 アスファルト	91	m3			代価第5号
既設テニスコート撤去	1	式			
砂入り人工芝撤去	1	式			代価第6号
樹木撤去	1	式			
伐採	1	式			代価第7号
抜根	1	式			代価第8号
搬出処理	1	式			代価第9号
施設撤去・処分	1	式			
撤去工事費	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土工					
	1	式			
掘削					
土砂, オブカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	283	m3			
路床盛土					
4.0m以上, 20,000m3未満, 無し	399	m3			
残土処理					代価第10号
	1	式			
作業土工					
	1	式			
床掘り					
土砂, 上記以外(小規模), -, -	32	m3			
埋戻し					
上記以外(小規模), 土砂, -	32	m3			
基面整正					
-	92	m2			
擁壁工					
	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
歩車道境界ブロック 設置, A種(150/170×200×600), 再生クラッシュランRC-40, 無し, -	137.1	m			
歩車道境界ブロック 設置, C種(180/210×300×600), 再生クラッシュランRC-40, 無し, -	44.8	m			
地先境界ブロック 設置, A種(120×120×600), 再生クラッシュランRC-40, 無し, -	297	m			
地先境界ブロック 設置, B種(150×120×600), 再生クラッシュランRC-40, 無し, -	4.8	m			
小型擁壁 0.5m以上0.6m未満, 生コンクリート 18-8-40 BB, 有り, 無し, 一般養生・ 特殊養生(練炭)	9.2	m ³			
付帯工	1	式			
車止め(横型) H=650, L=1500	1	箇所			代価第11号
車止め(横型) H=650, L=2000	4	箇所			代価第12号
舗装工	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装	1	式			
表層（車道・路肩部） 3.0m超, 40, 密粒度アスコン(20), プライムコート PK-3	556	m2			
下層路盤（車道・路肩部） 1層施工, 200, 再生クラッシャーラン 40-0	556	m2			
透水性舗装	1	式			
透水性アスファルト舗装 2.4m以上, 40, 開粒度アスコン(13)	366	m2			
下層路盤（車道・路肩部） 1層施工, 100, 再生クラッシャーラン 40-0	366	m2			
フィルター層 100mm以上120mm未満	366	m2			
人工芝舗装基盤	1	式			
透水性アスファルト舗装 2.4m以上, 50, 開粒度アスコン(13)	3,579	m2			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 1層施工, 150, クラッシュラン C-40	3,579	m2			
不陸整正 無し, -, -	3,579	m2			
テニスコート工事	1	式			
コート舗装工事	1	式			代価第13号
排水工	1	式			代価第14号
付帯施設工	1	式			代価第15号
観覧席工	1	式			代価第16号
本部席・器具庫エリア工	1	式			代価第17号
囲障工	1	式			代価第18号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
照明設備工	1	式			代価第19号
電気設備工事	1	式			
配管配線工事	1	式			代価第20号
照明制御盤工事	1	式			代価第21号
照明器具設置工事	1	式			代価第22号
撤去工事	1	式			代価第23号
給排水設備工事	1	式			
給水設備工事	1	式			代価第24号
【 直接工事費計 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
仮設費	1	式			内訳第1号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					
一般管理費率額	1	式			

