

令和7年度

# 設 計 書 (実施)

事業名 市道神山39号線道路整備事業

工事名 市道(神山)39号線道路改良工事

施工箇所 韮崎市 神山町鍋山 地内

# 特記仕様書

## 第1条 適用

この仕様書は、韮崎市が発注する次の工事に適用する。

### 『市道(神山)39号線道路改良工事』

1. 施工にあたっては、工事目的を十分に把握し、目的を達成するものとする。
2. 本工事の実施にあたって、特記仕様書に明記無き事項等については、土木工事共通仕様工事請負契約書、現場説明事項及び工事打合簿によるものとする。

## 第2条 共通仕様書等

この工事は、令和7年4月 山梨県土木部監修「建設工事必携」に基づき施工するものとする。

## 第3条 照査・報告書の提出

請負者は、工事受注後速やかに本工事内容を照査し、設計書及び内容等の確認を行い、協議書により監督員に報告すること。

## 第4条 事前協議

着工前には、監督員・請負者及び他工事の請負者、関係者及び関係機関と事前協議を行い、工程並びに安全管理等の打ち合わせを行うこと。

なお、別途工事との関連により工程上の制約を受ける場合及び本工事の施工にあたり関係機関等から施工に関する条件等（時間的制約を含む）を付された場合は、速やかに監督員と協議するものとする。

## 第5条 施工計画書の作成及び提出

請負者は工事負担金額が1,000万円以上の工事については、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施工計画書を監督員に提出しなければならない。ただし、工事負担金額が1,000万円未満の工事についても監督員が指示する場合は、提出しなければならない。

請負者は、施工計画書を提出するにあたり、特に記載を要する事項として以下の点に留意すること。

1. 作業現場の保安施設・安全施設の計画及び交通整理等を伴う場合は、道路工事交通保安施設設置基準に準拠し、各現場に対応した計画を添付すること。また、設備・人員配置図は必ず添付すること。
2. 対象工種の出来形管理基準値(測定項目・規格値・測定基準・測定個所等)及び品質管理基準・規格値、試験基準を記載すること。

## 第6条 工事現場管理

請負者は、工事の施工にあたっては次の事項を遵守するものとする。

1. 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。(最大積載量をダンプボディ平までとする。)

2. さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
3. 過積載車輛、さし枠装着車、不表示車等から土砂や資材等の引き渡しを受けるなど過積載を助長することのないようにすること。
4. 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
5. 建設発生土の処理及び骨材の購入等にあって、下請け事業者及び骨材納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。
6. 以上のことにつき、下請負業者にも十分な指導を行うこと。

## 第7条 段階確認等

段階確認にあたり、請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。

### 1. 段階確認の計画書作成

請負者は工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し、段階確認予定時期を記した段階確認工程表を作成する。施工計画書作成対象工事においては、施工計画書に含めて提出しなければならない。

### 2. 社内検査の実施

請負者は段階確認を受ける前及び、工事完成後には必ず社内検査を実施し、設計図書通り施工がなされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

### 3. 段階確認時の注意事項

段階確認においては、検査（確認）部分の出来形が確認できる資料を事前に作成し、監督員に提出すること。

## 第8条 確認事項

建造物等の近接工事を行なう場合には、工事着工前に必ず関係者立会のうえ確認を行なうと同時に、証拠写真を撮り、市監督員に提出し、また、これらに関する測定、調査記録等は施工後各自整理保存しておくこと。

## 第9条 工程関係

別途発注工事との関連により工程上の制約を受ける場合は、別途協議するものとする。

## 第10条 起工測量

請負者は施工に先立ち、現地において起工測量を行い、その成果を工事打合せ簿により必ず提出すること。

なお、近接工事及び既設構造物等が施工区間に接する場合はこれらとの関係を調べ、同様に工事打合せ簿にまとめ提出すること。

また、本工事を施工するに当たり、機能面、施工性、工期等施工方法の検討を行ない、監督員と協議の上、変更を行うこととする。

## 第11条 安全訓練等の実施

1. 工事の施工に際し、現場に即した安全訓練等について、工事着手後原則として作

業員全員参加により月に半日以上の時間を割り当て、安全訓練等を実施するものとする。

## 2. 安全訓練等の実施状況報告

安全訓練等の実施状況をビデオ又は工事報告（工事月報）に記録し、工事完成検査時に書類とともに報告できる状態するものとする。

なお、工事期間中であっても監督員が実施状況の確認を必要とする場合は、速やかに中間報告をするものとする。

## 第 12 条 埋戻し

埋戻しについては以下の点に留意すること。

1. 請負者は、埋戻しにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、一層の仕上り厚を 30cm 以下を基本とし埋戻さなければならない。
2. 請負者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。
3. 請負者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合には、小型締固め機械を使用し均一になるように仕上げなければならない。
4. 請負者は、埋戻しを行うにあたり埋設構造物がある場合は、偏土圧が作用しないように埋戻さなければならない。

## 第 13 条 建設発生土の処理

建設工事の施工における建設発生土は、指定処分 A とし以下の場所に搬出すること。

- ① 工事名 : 「(仮称) 山梨西部広域環境組合新ごみ処理施設整備に伴う造成工事」
- ② 搬入場所 : 山梨県中央市浅利 230-3
- ③ 運搬距離 : L=22.7km

請負者は建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、室内試験にて土質試験（粒度試験、土の締固め試験、締め固めたコーン指数試験）を実施すること。また、指定された建設発生土の受入れ地について地形を実測し、試験及び実測資料を監督員に提出しなければならない。ただし、請負者は土量の実測困難な場合等には、これに代わる資料により、監督員の承諾を得なければならない。監督員は指定された建設発生土の受入れ地に搬出されていることを現地確認するとともに、経路図及び管理図・写真等の記録により最終的な処理の確認を行い、必要に応じて実測測定により確認を行うものとする。

## 第 14 条 再生資材及び建設廃棄物の適正処理

本工事により発生するコンクリート塊、アスファルト塊等の建設廃棄物は、「廃棄物処理法」及び「建設副産物処理基準」に基づき、該当廃棄物の処分業の許可を取得している再生資源化施設へ搬出し適正に処分すること。但し、やむを得ない事情により再生資源化施設への運搬が困難な場合は、監督員と相談の上、処理方法を決定するものとする。

## 第 15 条 他市町村への建設発生土の搬出

請負者は本工事における建設発生土を、他の市町村へ 1 0 0 m<sup>3</sup> 以上搬出する場合に

ついて、所定の様式により搬出前に建設発生土に関する下記の情報を搬出先市町村の建設発生土担当窓口あてに提出しなければならない。

なお、情報提出後速やかにその写しを監督員に提出しなければならない。

1. 工事件名、工事概要、工事場所
2. 工事発注機関名、工事発注機関監督員名、連絡先
3. 工事請負業者名、現場代理人名、連絡先
4. 建設発生土の運搬業者名
5. 建設発生土の受入先名（搬出先事業所名等）、住所
6. 建設発生土の発注場所から受入地までの運搬経路
7. 建設発生土の搬出時期（搬出時期）
8. 建設発生土の土質（砂、ローム等）、土質（m<sup>3</sup>）

搬出先市町村担当窓口については、監督員に問い合わせること。

#### **第 16 条 再生資材の利用**

本工事においてアスファルト混合物及び砕石（クラッシャーラン）を使用するときは、再生資材を利用すること。

#### **第 17 条 建設副産物の搬出**

本工事において発生した建設副産物については、監督員と協議のうえ、適切に処理するものとする。

#### **第 18 条 再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出**

本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省のホームページから「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)(EXCEL 様式)」の最新バージョンをダウンロードし、作成出力した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を出し、1 部(紙)を施工計画書に、または施工計画書が必要ない案件は協議書に添付し監督員に提出するものとする。(以前より使用していたクレダスを使用した様式での提出は H30 センサスに対応していないため不可)

工事完了後は速やかに、当初入力した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書を出し、1 部(紙)を完成書類に添付し、また、電子データを電子媒体(CD-R)により監督員に提出するものとする。

なお、入力した工事データは自社で 1 年間保管するものとする。

※入力時最新版を国土交通省のホームページからダウンロードして入手すること

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

この特記事項は、『土木工事共通仕様書 第 1 編 共通編 第 1 章 総則 1-1-1-18 建設副産物 第 5 項及び第 6 項』、『建設副産物処理基準 [ 5 ] 再生資源利用促進（計画・実施）書の提出』および、『再生資源利用基準 [ 7 ] 再生資源利用（計画・実施）書の提出』に代わるものとする。

#### **第 19 条 建設リサイクル法対象建設工事の届出に係る事項の説明等**

建設リサイクル法対象工事（請負金額が 500 万円以上）の場合、落札者は建設リサイクル法第 12 条に基づき、落札後配付される書面により契約事務担当者に、契約前に説明を行うこととする。

#### 第 20 条 工事实績情報サービス（コリンズ）への登録について

請負者は、請負金額 500 万円以上の工事について、工事实績情報として「工事カルテ」を作成し監督員の確認を受け、登録後（財）日本建設情報センター発行の「工事カルテ受領書」の写しを監督員に提出するものとする。

#### 第 21 条 埋設物

埋設物に関しては、監督員と協議してその対処方法を決定するものとする。

#### 第 22 条 交通及び保安施設

工事区間内の交通に関しては、道路の使用許可条件を遵守し、危険防止柵を設置し、必要に応じて保安用の夜間照明設備を設置するなど十分な危険防止対策を施すこと。  
また、工事区間内での車両の運行及び歩行者の通行に関しては、必要に応じて専任の交通整理員を設置し、通行の誘導、路面の補修に努めるなど、交通及び保安上十分な措置を講ずるものとする。

#### 第 23 条 施工機械

本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成 3 年 10 月 8 日付建設省経機発第 249 号最終改正平成 22 年 3 月 18 日付国総施環第 291 号)」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、又は平成 7 年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」における開発目標を満たす事が確認された排出ガス浄化装置を装着した建設機械(平成 16 年 9 月 1 日までに装着したものに限る。)を使用するものとする。

ただし、これにより難しい場合は、監督員と協議のうえ設計変更するものとする。また、排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い監督員に通知するものとする。  
なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮影すること。

機種	備考
・バックホウ ・ホイールローダ ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの) {油圧ハンマ、バイプロハンマ、油圧式鋼管圧入引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーガ、オールケーシング掘削機、リバ	ディーゼルエンジン(エンジン出力 7.5kw 以上 272kw 以下)を搭載した建設機械。

ースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機} ・ローラ類 {ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ} ・ラフテレーンクレーン油圧伸縮ジブ型	
---	--

## 第 24 条 高度技術及び創意工夫

請負者は工事施工において、自ら立案実施した創意工夫や技術力に関する項目または地域社会への貢献として評価できる項目について、工事完了時までに所定の様式により提出することができる。

## 第 25 条 溶融スラグを利用した建設資材の優先使用について

請負者は「溶融スラグ有効利用ガイドライン」（平成 29 年 10 月）に基づく溶融スラグを利用した建設資材（積みブロック、密粒度アスファルト混合物、下層路盤材）については、優先使用に努めるものとする。

## 第 26 条 工事下請負状況

本工事を施工するために締結した下請負契約については、本工事の適正な施工を確保するため、下請負人の商号又は名称、当該下請負人に係る建設工事の内容及び工期その他の国土交通省令で定める事項を記載した施工体制台帳を作成し、現場ごとに備え置くこと。また、本工事における各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、これを当該工事現場の見やすい場所に掲げること。施工体系台帳及び施工体系図については、作成及び更新の度、作成監督員にその写しを提出すること。

さらに、請負者は蕪崎市建設工事等執行規則の定めるところにより、下請負届を市長に提出し承認を受けなければならない。

## 第 27 条 電子納品について

本工事の竣工書類の一部（工事写真）は、通常の紙媒体書類での提出もしくは電子データにて提出することを、監督員と協議したうえでどちらか選択し、納品することができる。また、納品する電子データについては、「山梨県県土整備部 電子納品要領」（以下、「要領」という）及び「山梨県県土整備部 電子納品運用マニュアル」（以下、「運用マニュアル」という）に従い作成する。

## 第 28 条 交通止に関する協議

工事の施工にあたっては、「道路工事交通保安施設設置基準」（山梨県県土整備部）に基づき、地元との協議を事前におこない、適切な交通管理を行うものとする。ただし、これにより難しい場合は監督員と協議するものとする。

## 第 29 条 交通誘導員

工事の施工にあたっては、「道路工事交通保安施設設置基準」（山梨県県土整備部）に基づき適切な交通管理を行うものとする。ただし、これにより難しい場合は監督員と協議するものとする。

（1）交通整理の時間帯 昼間 9:00～17:00

(2) 交通整理期間は、概ね昼間 122 日間とし、配置人員（交代要員含む）は昼 3 名とする。

他、施工条件（警察との協議含む）に変更が生じた場合は監督員と協議するものとする。

#### **第 29 条 法定外の労災保険の付保**

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

#### **第 30 条 週休 2 日適用工事について**

1. 本工事は、週休 2 日適用工事として、4 週 8 休以上の現場閉所を見込んでいる。  
取り扱いについては、令和 7 年 5 月 1 日から適用する「週休 2 日適用工事実施要領」及び「週休 2 日適用工事に要する費用の計上について」による。
2. 週休 2 日は、月単位の週休 2 日により取り組むこととし、施工計画書により提出すること。また、施工計画書の提出が非対象の工事については、「週休 2 日制現場閉所（計画・実績）書」及び「現場閉所実績集計表」にて報告をおこなうものとする。

#### **第 31 条 その他**

1. 想定外の構造物が出現した場合、取壊し前に寸法・延長を確認し、総取壊し量は後日に確認できるよう、写真・図面をもって整理しておくこと。この場合において、数量変更の対象とする。
2. 隣接する民地の構造物については、作業前後所有者と立会の上、現況状況を記録し、破損等のトラブルを防止すること。
3. この特記仕様書によりがたい場合は、監督員と工事打合簿により協議するものとする。
4. その他、疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議するものとする。



## 参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 市道神山39号線道路整備事業

河川路線名 市道（神山）39号線

工事場所名 韮崎市神山町鍋山 地内

### 入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

### 本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

# 見 積 参 考 資 料 (当初)

工 事 名	市道（神山）39号線道路改良工事		
		建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	韮崎市神山町鍋山 地内		
河川名、路線名等	市道（神山）39号線		
事 業 名	市道神山39号線道路整備事業		
設計請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
設計工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
請負工事費 (消費税込み)		変更による増減額	
工事価格 (消費税抜き)		変更による増減額	
最終請負工事費 (消費税込み)		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長 L=35.0m W=6.4m EPルートパイプ L=4.5m N=130本 L=5.0m N=9本 張出車道工(プレキャスト簡易張出車道1750×1000) L=10m (プレキャスト簡易張出車道1750×1000カーブ用) L=25m				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(07) 韮崎市				
課 名	(07)				
備 考					

# ＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊本工事費＊ ＊					
道路改良					
		1 式			
道路土工					
		1 式			
掘削工					
		1 式			
掘削					
	60	m 3			第0001号工種明細書
残土処理工					
		1 式			
土砂等運搬					
	260	m 3			第0002号工種明細書
擁壁工					
		1 式			
作業土工					
		1 式			
床掘り					
	1	式			第0003号工種明細書
埋戻し					
	1	式			第0004号工種明細書
簡易張出式道路拡幅工法					
		式			

# ＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1750型据付工 ロードプラス1750型					
	10	m			第0005号工種明細書
1750型（カーブ用）据付工 ロードプラス1750型					
	25	m			第0006号工種明細書
台座コンクリート					
	35	m			第0007号工種明細書
横引き工法レール設置工					
	35	m			第0008号工種明細書
場所打杭工					
		1 式			
EPパイル工法					
	1	式			第0009号工種明細書
キャッピングビーム工					
		式			
コンクリート $\sigma_{CK}=24\text{N}/\text{mm}^2 \cdot \text{SL}=12\text{cm}$					
	55	m <sup>3</sup>			第0010号工種明細書
コンクリート型枠					
	38	m <sup>2</sup>			第0011号工種明細書
鉄筋					
	1. 96	t			第0012号工種明細書
目地板					
	3	m <sup>2</sup>			第0013号工種明細書
均じコンクリート					
	12	m <sup>3</sup>			第0014号工種明細書

# ＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
均じコンクリート型枠					
	8	m 2			第0015号工種明細書
ラス張工					
	117	m 2			第0016号工種明細書
基面整正					
	117	m <sup>2</sup>			第0017号工種明細書
構造物撤去工					
		1 式			
防護柵撤去工					
		1 式			
防護柵撤去（ガードレール）					
	35	m			第0018号工種明細書
防護柵（横断・転落防止柵）撤去					
	35	m			第0019号工種明細書
構造物取壊し工					
		1 式			
舗装版切断					
	11	m			第0020号工種明細書
濁水処理					
	1	式			第0021号工種明細書
舗装版破砕					
	180	m 2			第0022号工種明細書
運搬処理工					
		1 式			

# ＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻処分					
	7	m 3			第0023号工種明細書
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0024号工種明細書
舗装					
		1 式			
舗装工					
		1 式			
舗装準備工					
		1 式			
不陸整正					
	100	m 2			第0025号工種明細書
アスファルト舗装工					
		1 式			
表層（車道・路肩部）					
	260	m 2			第0026号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部）					
	100	m 2			第0027号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部）					
	100	m 2			第0028号工種明細書

# ＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵工					
		1 式			
路側防護柵工					
		1 式			
ガードパイプ（路側用）					
	35	m			第0029号工種明細書
防止柵工					
		1 式			
転落（横断）防止柵					
	35	m			第0030号工種明細書
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
技術管理費					
		1 式			
施工調査費					
	1	試料			第0 -0051号施工単価表
性能保証試験工					
	8	本			第0 -0052号施工単価表
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
＊ ＊純工事費＊ ＊					



# ＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費			1 式			
＊ ＊工事原価＊ ＊						
一般管理費等			1 式			
契約保証費			1 式			
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊						
＊ ＊工事価格＊ ＊						
＊ ＊工事価格計＊ ＊						
消費税・地方消費税額			1 式			
＊ ＊設計請負工事費＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

# 工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削 Y0H1Y200A00						第0001号工種明細書
掘削 土砂 小規模(標準)						第0-0018号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			
*****						
土砂等運搬 Y0H1Y205A01						第0002号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホウ						第0-0019号施工単価表
		1	m 3			
計						
		1	m 3			
*****						
床掘り Y0H1S20B40R						第0003号工種明細書
床掘り 土砂 標準						第0-0020号施工単価表
		260	m 3			
計						
		1	式			
*****						
埋戻し Y0H1S20B5F2						第0004号工種明細書
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満						第0-0021号施工単価表
		60	m 3			
計						
		1	式			

# 工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1750型据付工 Y4900					第0005号工種明細書
ロードプラス1750型据付工	1	m			第0001号科目明細書
計	1	m			
*****					
1750型（カーブ用）据付工 Y4900					第0006号工種明細書
ロードプラス1750型（カーブ用）据付工	1	m			第0002号科目明細書
計	1	m			
*****					
台座コンクリート Y4900					第0007号工種明細書
台座コンクリート 18-8-25BB	1	m			第0003号科目明細書
計	1	m			
*****					
横引き工法レール設置工 Y4900					第0008号工種明細書
横引き工法レール設置工	1	m			第0004号科目明細書
計	1	m			

# 工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EPパイル工法 Y4900					第0009号工種明細書
芯材材料費 (4.5m)					
	1	式			第0 -0022号施工単価表
心材材料費 (5.0m)					
	1	式			第0 -0023号施工単価表
注入材料費					
	21	m 3			第0 -0024号施工単価表
機械横移動・据付工 圧縮補強					
	139	回			第0 -0025号施工単価表
削孔工 二重管 (礫質土)					
	630	m			第0005号科目明細書
注入打設工 削孔長10m以下					
	139	本			第0 -0026号施工単価表
芯材組立工 芯材長10m以下					
	139	本			第0 -0027号施工単価表
芯材挿入工 芯材長10m以下					
	139	本			第0 -0028号施工単価表
加工工及び頭部処理工 芯材長10m以下					
	139	本			第0 -0029号施工単価表
注入プラント仮設工 組立2日 解体1日					
	1	箇所			第0 -0030号施工単価表
計					
	1	式			
*****					
コンクリート Y00052HB611					第0010号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パッド(クレーン機能付)打設					
	1	m 3			第0 -0031号施工単価表

# 工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			
*****						
コンクリート型枠 Y4900						第0011号工種明細書
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						
		1	m 2			第0 -0013号施工単価表
計						
		1	m <sup>2</sup>			
*****						
鉄筋 Y00052HB42L						第0012号工種明細書
鉄筋工[市場単価] SD345 D13 構造物種別による補正なし						
		1	t			第0 -0032号施工単価表
計						
		1	t			
*****						
目地板 Y000420I42M						第0013号工種明細書
目地板 30m2未満 瀝青質目地板						
		1	m 2			第0 -0033号施工単価表
計						
		1	m 2			

# 工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
均しコンクリート Y00052HB42J					第0014号工種明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 パッド材(クレーン機能付)打設	1	m <sup>3</sup>			第0-0012号施工単価表
計	1	m <sup>3</sup>			
*****					
均しコンクリート型枠 Y060S21N614					第0015号工種明細書
型枠 一般型枠 均しコンクリート	1	m <sup>2</sup>			第0-0034号施工単価表
計	1	m <sup>2</sup>			
*****					
ラス張工 Y4900					第0016号工種明細書
溶接金網 φ3.2×150×150	1	m <sup>2</sup>			
計	1	m <sup>2</sup>			
*****					
基面整正 Y0H1S20BB09					第0017号工種明細書
基面整正	1	m <sup>2</sup>			第0-0035号施工単価表
計	1	m <sup>2</sup>			

# 工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去（ガードレール） Y0H092HG509					第0018号工種明細書
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)[市場単価] Gr-C-4E 土中建込	1	m			第0-0036号施工単価表
計	1	m			
*****					
防護柵（横断・転落防止柵）撤去 Y0H092HG50B					第0019号工種明細書
転落防止柵撤去工[市場単価] パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔 2m	1	m			第0-0037号施工単価表
計	1	m			
*****					
舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0020号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			第0-0038号施工単価表
計	1	m			
*****					
濁水処理 Y4900					第0021号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0-0039号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.01	m <sup>3</sup>			

# 工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			
*****						
舗装版破碎 Y0H0921DA6G						第0022号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし						
		1	m 2			第0 -0041号施工単価表
計						
		1	m 2			
*****						
殻処分 Y0H092H0A0L						第0023号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)						
		1	m 3			第0 -0042号施工単価表
処分費 As塊						
		1	m 3			
計						
		1	m 3			
*****						
交通誘導警備員 Y9H26222001						第0024号工種明細書
交通誘導警備員B						
			人・日			第0 -0043号施工単価表
計						
		1	式			



# 工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正 Y0I24211437					第0025号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 28mm以上34mm未満	1	m 2			第0 -0044号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
表層（車道・路肩部） Y0008212A1S					第0026号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚40mm	1	m 2			第0 -0045号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
下層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1J					第0027号工種明細書
下層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚300mm 2層施工	1	m 2			第0 -0046号施工単価表
計	1	m 2			
*****					*****
上層路盤（車道・路肩部） Y0I24212A1L					第0028号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚110mm	1	m 2			第0 -0047号施工単価表
計	1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0015

[illegible]

# 科目明細書

頁0-0016

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードプラス1750型据付工 G1020	10	m			第0001号科目明細書
ロードプラス (材料費)	10	m			00 第0 -0001号施工単価表
ロードプラス1750型据付工 (手間のみ)	10	m			00 第0 -0002号施工単価表
充填コンクリート (中詰部) 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設	4.71	m <sup>3</sup>			00 第0 -0003号施工単価表
充填コンクリート型枠 (中詰部) 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.6	m <sup>2</sup>			00 第0 -0004号施工単価表
充填コンクリート (基礎部) 無筋・鉄筋構造物 バックホウ (クレーン機能付) 打設	6.6	m <sup>3</sup>			00 第0 -0005号施工単価表
充填コンクリート型枠 (基礎部) 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m <sup>2</sup>			00 第0 -0006号施工単価表
鉄筋工 [市場単価] SD345 D22 構造物種別による補正なし	0.288	t			00 第0 -0007号施工単価表
鉄筋工 [市場単価] SD345 D16 構造物種別による補正なし	0.140	t			00 第0 -0008号施工単価表
小計	10	m			
計	1	m			
*****					
ロードプラス1750型 (カーブ用) 据付工 G1030	10				第0002号科目明細書
ロードプラス (カーブ用材料費)	10	m			00 第0 -0009号施工単価表
ロードプラス1750型据付工 (手間のみ)	10	m			00 第0 -0002号施工単価表

# 科目明細書

頁0-0017

施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
充填コンクリート（中詰部） 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設	4.71	m 3			00 第0 -0010号施工単価表
充填コンクリート型枠（中詰部） 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.6	m 2			00 第0 -0004号施工単価表
充填コンクリート（基礎部） 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設	6.6	m 3			00 第0 -0011号施工単価表
充填コンクリート型枠（基礎部） 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m 2			00 第0 -0006号施工単価表
鉄筋工〔市場単価〕 SD345 D22 構造物種別による補正なし	0.288	t			00 第0 -0007号施工単価表
鉄筋工〔市場単価〕 SD345 D16 構造物種別による補正なし	0.140	t			00 第0 -0008号施工単価表
小計	10				
計	1				
*****					
台座コンクリート G1010	10	m			第0003号科目明細書
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設	10.78	m 3			00 第0 -0012号施工単価表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	15	m 2			00 第0 -0013号施工単価表
小計	10	m			
計	1	m			

# 科目明細書

頁0-0018

施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横引き工法レール設置工 G1050	10	m			第0004号科目明細書
横引き工法レール設置工（手間のみ）	10	m			00 第0 -0014号施工単価表
横引き工法レール設置工（材料費）	10	m			00 第0 -0015号施工単価表
あと施工アンカー 本体打込み式	20	本			00
あと施工アンカー（手間のみ）	10	m			00 第0 -0016号施工単価表
小計	10	m			
計	1	m			
*****					
削孔工 G1000	10	m			第0005号科目明細書
土木一般世話役		人			9 00
特殊作業員		人			9 00
普通作業員		人			9 00
損耗部品費	10	m			00 第0 -0017号施工単価表
ボーリングマシン損料 クローラ型 81kw級		日			9 00
諸雑費（率+まるめ）		%			



# 施 工 単 価 表

頁0-0020

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ロードプラス (材料費) V1110	10	m			第0 -0001号施工
ロードプラス1750PN 4400×430×1000	5	個			F1200
ロードプラス1750FN 4100×430×1000	5	個			F1210
高さ調整ボルト M22 (10.9) L=300	30	本			F1220
ロードプラス前面専用型枠 50×110×1000	10	個			F1230
鋼製プレート (ロードプラス用) 150×150× t 6	30	枚			F1240
舗装用クラック防止シート W=330mm 15m巻	1	巻			F1250
計	10	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ロードプラス1750型据付工 (手間のみ) V1100	10	m			第0 -0002号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

# 施 工 単 価 表

頁0-0021

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
ラフレン・クリーン[ホイル・クリーン・油圧伸縮ジブ]賃料		日			KQ430
超小旋回バックホウ(クローラ型)賃料 0.055(0.04)m3		台・日			F1310
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			



# 施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比
SZB401		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	
無筋・鉄筋構造物		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)	
機械構成比：		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員	
労務構成比：		普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員	
		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役	
		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	
		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)	
		生コンクリート 24-12-25BB		生コンクリート 24-12-25BB		生コンクリート 24-12-25BB		生コンクリート 24-12-25BB	
		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油	
		その他(材料)		その他(材料)		その他(材料)		その他(材料)	
		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	
		小計		小計		小計		小計	

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法		=3	バックホウ(クレーン機能付)打設			
E 養生工の種類		=2	一般養生			
K コンクリートセメント種類		=2	高炉			
L コンクリート規格		=34	各種			
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
P 費用の内訳		=1	全ての費用			
*****						
SZB431 充填コンクリート型枠（中詰部） 単価表						
一般型枠	鉄筋・無筋構造物					第0 -0004号施工単価 1 m 2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		
型わく工			型わく工			RA165
普通作業員			普通作業員			RA010
土木一般世話役			土木一般世話役			RA125
その他(労務)			その他(労務)			ER009
積算単価			積算単価			EP001
小計						
A 型枠の種類	=1	一般型枠				
B 構造物の種類	=1	鉄筋・無筋構造物				

# 施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考
SZB401 充填コンクリート			(基礎部)			単価表	
無筋・鉄筋構造物		バックホウ(クレーン機能付)打設					第0 -0005号施工単価
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 3 当り
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料				バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料			KQ024
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
その他(労務)				その他(労務)			ER009
生コンクリート 24-12-25BB				生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉W／C 55%			T0600230010
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
小計							

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物			
B 打設工法		=3	バックホウ(クレーン機能付)打設			
E 養生工の種類		=2	一般養生			
K コンクリートセメント種類		=2	高炉			
L コンクリート規格		=34	各種			
O 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
P 費用の内訳		=1	全ての費用			
*****						
SZB431 充填コンクリート型枠（基礎部） 単価表						
一般型枠	鉄筋・無筋構造物					第0 -0006号施工単価
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：		1 m 2 当り
型わく工			型わく工			RA165
普通作業員			普通作業員			RA010
土木一般世話役			土木一般世話役			RA125
その他(労務)			その他(労務)			ER009
積算単価			積算単価			EP001
小計						
A 型枠の種類	=1	一般型枠				
B 構造物の種類	=1	鉄筋・無筋構造物				

# 施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D22 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0007号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D22	1.030	t			TA210
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =5 =1 =1 =1	SD345 D22 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 10t未満 《条件不要》 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 10%未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D16 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0008号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D16	1.030	t			TA206
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			

# 施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =3 =1 =1 =1	SD 345 D 16 一般構造物 標準作業 構造物種別による	補正なし		
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 10 t 未満 《条件不要》 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 10%未満			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ロードプラス（カーブ用材料費） V1120	10	m			第0 -0009号施工
ロードプラス1750PR013 4,400×430×1,000	5	個			F1270
ロードプラス1750FR013 4,100×430×1,000	5	個			F1280
高さ調整ボルト M22（10.9）L=300	30	本			F1220
ロードプラス前面専用型枠 50×110×1000	10	個			F1230
鋼製プレート（ロードプラス用） 150×150×t6	30	枚			F1240
舗装用クラック防止シート W=330mm 15m巻	1	巻			F1250
計	10	m			
小計	1	m			

# 施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比	代 表 機 労 材 規 格	構成比
SZB401		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料		バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料	
無筋・鉄筋構造物		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)	
機械構成比：		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員	
労務構成比：		普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員	
		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役	
		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)		運転手 (特殊)	
		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)	
		生コンクリート 24-12-25BB		生コンクリート 24-12-25BB		生コンクリート 24-12-25BB		生コンクリート 24-12-25BB	
		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油		軽油 パトロール給油	
		その他(材料)		その他(材料)		その他(材料)		その他(材料)	
		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	
		小計		小計		小計		小計	

当り

標準単価：

山梨県



# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=1	無筋・鉄筋構造物						
B 打設工法		=3	バックホウ(クレーン機能付)打設						
E 養生工の種類		=2	一般養生						
K コンクリートセメント種類		=2	高炉						
L コンクリート規格		=34	各種						
O 豪雪割増		=2	豪雪割増なし						
P 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****									
SZB401		コンクリート		単価表		第0 -0012号施工単価			
無筋・鉄筋構造物		バックホウ(クレーン機能付)打設				1 m 3 当り			
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ024		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB			生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 ( 2 0 ) 高炉W/C 5 5 %		TC526
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 K コンクリート種別 L コンクリート規格 O 豪雪割増 P 費用の内訳	=1 =3 =2 =2 =3 =1 =1	無筋・鉄筋構造物 バックホ(クレーン機能付)打設 一般養生 高炉 18-8-25(20)BB 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
*****					
SZB431 型枠			単価表		第0 -0013号施工単価 1 m 2 当り
一般型枠 機械構成比：	鉄筋・無筋構造物 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
型わく工			型わく工		RA165
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

当り

標準単価：

山梨県

# 施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
横引き工法レール設置工（手間のみ） V1150	10	m			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
溶接工		人			RA065
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
*****					
横引き工法レール設置工（材料費） V1160	10	m			第0 -0015号施工
H形鋼(SS400)細幅 125×60×6×8 13.1 kg/m	262	k g			F1320
平鋼(積載用) 22×50 L=800	10	本			F1330
平鋼(積載用) 22×50 L=600	10	本			F1340
異形棒鋼 SD345 D13	0.0191	t			TA204

# 施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溝形鋼(SS400) 大形 6×65×125 13.4 kg/m	26.8	k g			F1350
クロム鋼球 φ 11.1 (7/16インチ)	53.58	k g			F1360
コスモオクトール (専用粘着剤)	1.67	k g			F1370
計	10	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
あと施工アンカー (手間のみ) V1190	1	m			第0 -0016号施工
特殊作業員		人			RA005
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小計	1	m			

# 施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
<b>損耗部品費</b> V1020	10	m			第0 -0017号施工
シャンクロッド	0.04	個			F1100
クリーニングアダプタ	0.03	個			F1110
エクステンションロッド	0.04	個			F1120
ドリルパイプ	0.2	本			F1130
インナーロッド	0.22	本			F1140
リングビット	0.2	個			F1150
インナービット	0.16	個			F1170
ウォータースイベル	0.02	個			F1160
計	10	m			
小計	1	m			

# 施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
掘削				単価表			第0 -0018号施工単価 1 m 3 当り
SZA101 土砂 機械構成比： 労務構成比：	小規模(標準)		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次				バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次			MA181
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増		=1 =5 =7 =2	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 豪雪割増なし				
*****							
土砂等運搬				単価表			第0 -0019号施工単価 1 m 3 当り
SZA105 標準 機械構成比： 労務構成比：	バックホ		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕			MA405
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=1 =3 =1 =1 =53 =1	標準 バックホウ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 39.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****								*****	
SZA161 床掘り				単価表				第0 -0020号施工単価 1 m 3 当り	
土砂 標準 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料				KQ012	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土質 B 施工方法 C 土留方式の種類 D 障害の有無 E 豪雪割増		=1 =1 =1 =1 =1	土砂 標準 土留なし 障害なし 豪雪割増	工種条件と同じ					
*****								*****	
SZA181 埋戻し				単価表				第0 -0021号施工単価 1 m 3 当り	
最大埋戻幅1m以上4m未満 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ〔クローラ型〕賃料				バックホウ〔クローラ型〕賃料				KQ012	



# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料			振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		KQ805	
タンパ (ランマ) 賃料			タンパ (ランマ) 賃料		KQ632	
普通作業員			普通作業員		RA010	
特殊作業員			特殊作業員		RA005	
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070	
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24	
ガソリン レギュラー (スタンド)			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 施工方法 D 豪雪割増	=3 =1	最大埋戻幅 豪雪割増	1m以上4m未満 工種条件と同じ			

# 施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
芯材材料費 (4.5m) V1080	1	式			第0 -0022号施工
ルートパイル芯材 29用 亜鉛メッキ	630.5	m			F1000
ルートパイル継手 29用 亜鉛メッキ	130	組			F1010
ルートパイルスペーサー 29用	260	個			F1020
ルートパイル鰐材 29用	390	個			F1030
ルートパイルプレート PL-9×100×100 亜鉛メッキ	130	枚			F1040
ルートパイルナット 29用 亜鉛メッキ	260	組			F1050
芯材運賃	1	式			F1060
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
心材材料費 (5.0m) V1140	1	式			第0 -0023号施工
ルートパイル芯材 29用 亜鉛メッキ	48.15	m			F1000
ルートパイル継手 29用 亜鉛メッキ	9	組			F1010

# 施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ルートパイルスパーサー 29用	27	個			F1020
ルートパイル鰐材 29用	27	個			F1030
ルートパイルプレート PL-9×100×100 亜鉛メッキ	9	枚			F1040
ルートパイルナット 29用 亜鉛メッキ	18	組			F1050
芯材運賃	1	式			F1060
小計	1	式			
*****					
注入材料費 V1090	1	m 3			第0 -0024号施工
膨張性セメントミルク セメント 早強セメント 袋入	1, 100	k g			F1070
混和材 デンカパワーCSAタイプ ハイパーエクспан 袋入	100	k g			F1190
高性能減水剤 FT-700N	11	k g			F1080
小計	1	m 3			

# 施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械横移動・据付工 V1000 圧縮補強	4	回			第0 -0025号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
ボーリングマシン損料 クローラ型 81kw級		日			F1090
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	4	回			
小計	1	回			
*****					
注入打設工 V1010 削孔長10m以下	10	本			第0 -0026号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

# 施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	本			
小計	1	本			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
芯材組立工 V1030 芯材長10m以下	10	本			第0 -0027号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	本			
小計	1	本			

# 施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
芯材挿入工 V1040 芯材長10m以下	10	本			第0 -0028号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	本			
小計	1	本			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
加圧工及び頭部処理工 V1050 芯材長10m以下	10	本			第0 -0029号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

# 施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	本			
小計	1	本			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
注入プラント仮設工 V1070 組立2日 解体1日	1	箇所			第0 -0030号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
ラフテレンクレーン[ホイールクレーン・油圧伸縮ジブ]賃料		日			KQ430
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	箇所			

# 施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZB401 コンクリート				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 打設			第0 -0031号施工単価 1 m 3 当り
無筋・鉄筋構造物 機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料				バックホウ [クローラ型・クレーン付] 賃料			KQ024
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
その他(労務)				その他(労務)			ER009
生コンクリート 24-12-25BB				生コンクリート 24-12-25 (20) 高炉W/C 55%			T0600230010
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
小計							



当り

標準単価：

山梨県

# 施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工[市場単価] SF201 SD345 D13 構造物種別による補正なし	1	t			第0 -0032号施工
鉄筋工 加工・組立共 【手間のみ】 一般構造物	1.000	t			RE014
異形棒鋼 SD345 D13	1.030	t			TA204
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	t			
A 鉄筋規格 B 鉄筋径 C 規格・仕様 D 作業条件 E 構造物種別	=2 =2 =1 =1 =1	SD345 D13 一般構造物 標準作業 構造物種別による補正なし			
F 施工規模 G 時間的制約の有無 H 夜間作業の有無 I 太径鉄筋の割合	=2 =3 =1 =1	施工規模 10t未満 《条件不要》 夜間作業（20時～6時）なし 太径鉄筋の割合 10%未満			

# 施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)		備 考	
SZA841 目地板						単価表		第0 -0033号施工単価 1 m 2 当り	
30m2未満 機械構成比：		瀝青質目地板 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
目地板（瀝青質板） 厚 2 0 m m				瀝青繊維質目地板 厚 1 0 m m				TG604	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 1工事当り使用量 C 目地板の種類 D 目地板の規格		=1 =1 =2	30m2未満 瀝青質目地板 t=20mm						
*****									
SZB431 型枠						単価表		第0 -0034号施工単価 1 m 2 当り	
一般型枠 機械構成比：		均しコンクリート 労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
型わく工				型わく工				RA165	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
その他(労務)			その他(労務)		ER009	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						
A 型枠の種類 B 構造物の種類	=1 =5	一般型枠 均しコンクリート				
*****						
SZA169						
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0035号施工単価 1 m 2 当り
普通作業員			普通作業員		RA010	
積算単価			積算単価		EP001	
小計						

# 施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)[市場単価] SF267 Gr-C-4E 土中建込	1	m			第0-0036号施工
ガードレール撤去工 土中建込【手間のみ】 Gr-A・B・C-4E 土中建込用	1.000	m			RES04
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A ガードレール規格 B 時間的制約の有無 C 夜間作業の有無	=4 =1 =1	Gr-C-4E 土中建込 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
転落防止柵撤去工[市場単価] SF286 パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔 2m	100	m			第0-0037号施工
横断・転落防止柵撤去コンクリート建込 手間のみ ビーム式・パネル式	100.000	m			RJ248
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 防護柵種別 B 施工区分 C 支柱間隔 D 時間的制約の有無 E 夜間作業の有無	=2 =6 =3 =1 =1	転落防止柵 パネル式 コンクリート建込用 支柱間隔 2m 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			

# 施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
舗装版切断				単価表			
SZD321	アスファルト舗装版 機械構成比：                      労務構成比：                      15cm以下		材料構成比：                      市場単価構成比：                      標準単価：                      第0 -0038号施工単価 1 m 当り				
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448
その他(機械)				その他(機械)			EK009
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
普通作業員				普通作業員			RA010
その他(労務)				その他(労務)			ER009
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)			TSD05
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー    スタンド			TSX32
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用				

# 施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0039号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0040号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=14.9 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0040号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD311 舗装版破碎							第0 -0041号施工単価 1 m 2 当り
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比：		障害等なし	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版				
B 障害等の有無		=1	障害等なし				
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要				
D 舗装版厚		=1	15cm以下				
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり				
G 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ				
H 費用の内訳		=1	全ての費用				
*****							
SZA961 殻運搬							第0 -0042号施工単価 1 m 3 当り
舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405



当り

標準単価：

山梨県

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0043号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			

# 施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD001 不陸整正				単価表			第0 -0044号施工単価
補足材料あり	28mm	以上34mm未満				1	m 2 当り
機械構成比：	労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014			MC20P
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料			KQ510
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
粒度調整碎石（40-0） M-40				再生クラッシュラン RC-40			TCD20
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 補足材料の有無 B 補足材料平均厚さ D 補足材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=2 =6 =6 =2 =1	補足材料あり 28mm以上34mm未満 粒調碎石(40-0) 豪雪割増なし 全ての費用				

# 施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD023		表層（車道・路肩部）		単価表			第0 -0045号施工単価
3.0m超		平均	仕上り厚40mm				1 m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料				アスファルトフィニッシャ〔ホイール〕賃料			KQ687
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料			KQ510
その他(機械)				その他(機械)			EK009
普通作業員				普通作業員			RA010
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（20）			TG146
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=40	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	プライムコート			
E 材料	=14	再生密粒度(20)			
F 瀝青材料種類	=2	プライムコート PK-3			
G アスファルト混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=2	豪雪割増なし			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			
*****					
SZD005	下層路盤 (車道・路肩部)		単価表		第0 -0046号施工単価
全仕上り厚3 0 0 mm	2層施工				1 m 2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2 0 1 4			モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2 0 1 4		MC20P
ロードローラ〔マカダム〕賃料			ロードローラ〔マカダム〕賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0				クラッシャーラン C - 4 0			TCF04
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=300 =2 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 2層施工 再生クラッシャーラン(40-0) 豪雪割増 全ての費用				
*****							
SZD009 上層路盤 (車道・路肩部)		全仕上り厚 1 1 0 mm		単価表		第0 -0047号施工単価 1 m 2 当り	
機械構成比 : 労務構成比 :		材料構成比 :		市場単価構成比 :		標準単価 :	
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4				モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4			MC20P
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510

# 施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石(40-0) M-40			再生粒度調整碎石 RM-40		TCD20
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 材料 D 全仕上り厚(mm) E 施工区分 H 材料(粒度調整碎石) J アスファルト混合物小型車割増 L 豪雪割増	=2 =110 =1 =6 =1 =2	粒度調整碎石・路盤材(各種) 全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調碎石(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増なし			

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比 =1	単 価 全ての費用	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単 価 (東京地区)	備 考
M 費用の内訳					



# 施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
路側用防護柵設置工(ガードパイプ設置工)独自 S7204	1	m			第0 -0048号施工
路側用防護柵設置工 (材工共) 塗装品 Gp-C-2B 白色・昼間・補正なし	1.000	m			R9A391
ガードパイプ特別色エキストラ(加算額) Gp-C-2B (DB)・(GB)・(DG)	1.000	m			T9B737
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様 C 特別色加算額	=2 =3 =2	コンクリート建込 塗装品 Gp-C-2B 有			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
転落防止柵設置工 (手間のみ) SF285 パネル式 アンカーボルト固定用 支柱間隔 2 m	100	m			第0 -0049号施工
横断・転落防止柵設置(アンカーボルト固定 手間) ビーム式・パネル式	100.000	m			RJ088
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 防護柵種別 B 作業区分 C 施工区分 D 支柱間隔 F 施工規模	=2 =2 =16 =3 =4	転落防止柵 設置(手間のみ) パネル式 アンカーボルト固定用 支柱間隔 2 m 施工規模 100m未満			
H 夜間作業の有無	=1	夜間作業(20時～6時)なし			

# 施 工 単 価 表

頁0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
転落防止柵設置工（材料費） V1180	10	m			第0 -0050号施工
PCフェンス 支柱 H=1,200 メッキ 支柱 φ50.8	5	本			F1420
Gr共架金具 φ114.3用	10	個			F1430
計	10	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
施工調査費 V1170	1	試料			第0 -0051号施工
土の締め固め試験 モールド径 10cm ランマ2.5kg 乾燥法 繰返法	1	試料			F1390
粒度試験 沈降分析 ふるい分け含む	1	試料			F1400
締め固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料	1	試料			F1410
小計	1	試料			

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
性能保証試験工 V1060	3	本			第0 -0052号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
ジャッキ手動ポンプ損料 35t×200st		日			F1180
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	3	本			
小計	1	本			

# 位置図



縮尺 1 : 2500