

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 下水道事業

河川路線名

工事場所名 韮崎市藤井町北下條 地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

工 事 名	下水道工事（第1工区）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	韮崎市藤井町北下條 地内		
河川名、路線名等			
事 業 名	下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	施工延長 L=81.0m 管布設工 (φ 200) L=79.2m、1号マンホール工 1箇所 小型マンホール工 2箇所、汚水樹設置工 1箇所 舗装復旧工 (アスファルト舗装) 下層路盤 (RC40 t=200) A=83m ² 、上層路盤 (M40 t=150) A=83m ² 、表層 (As t=50) A=269m ² 区画線工 1 式				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3 次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(07) 荏崎市				
課 名	(07)				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事（単独）					
管路		1 式			
管きょ工（開削）		1 式			
管路土工		1 式			
管路掘削	200	m 3			第0001号工種明細書
発生土埋戻	120	m 3			第0002号工種明細書
土砂等運搬（発生土仮置場積込運搬）	120	m 3			第0003号工種明細書
土砂等運搬	70	m 3			第0004号工種明細書
管布設工		1 式			
硬質塩化ビニル管布設（φ200）	79	m			第0005号工種明細書
管基礎工		1 式			
砂基礎（10m3以上・埋め戻し用砂）	50	m 3			第0006号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土留工					
		1 式			
建て込み簡易土留（2.5m）					
	51	m			第0007号工種明細書
建て込み簡易土留（3.0m）					
	30	m			第0008号工種明細書
建て込み簡易土留賃料					
	1	式			第0009号工種明細書
マンホール工					
		1 式			
組立マンホール工					
		1 式			
組立1号マンホール(H=3.0m以下・4箇所未満)					
	1	箇所			第0010号工種明細書
組立 1 号マンホール資材					
	1	式			第0011号工種明細書
組立 1 号マンホール（底部工）					
	1	箇所			第0012号工種明細書
組立 1 号マンホール(底部工・インバートのみ)					
	1	箇所			第0013号工種明細書
削孔工（ 1 号マンホール・塩ビ管・φ200）					
	2	孔			第0014号工種明細書
小型マンホール工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール・T25・H=3.5m以下・5箇所未満					
	2	箇所			第0015号工種明細書
取付管およびます工					
		1 式			
管路土工					
		1 式			
管路掘削					
	10	m 3			第0016号工種明細書
砂基礎（10m3以上・埋め戻し用砂）					
	1	m 3			第0017号工種明細書
発生土埋戻					
	2	m 3			第0018号工種明細書
土砂等運搬					
	10	m 3			第0019号工種明細書
ます設置工					
		1 式			
汚水樹・φ200・5箇所未満・鋳鉄製蓋T-8					
	1	箇所			第0020号工種明細書
取付管布設工					
		1 式			
取付管（φ150・5箇所未満）					
	1	箇所			第0021号工種明細書
付帯工					
		1 式			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装撤去工					
		1 式			
舗装版破碎(As版・15cm以下)					
	270	m 2			第0022号工種明細書
舗装版切断(As・t 15cm)					
	162	m			第0023号工種明細書
殻運搬					
	14	m 3			第0024号工種明細書
殻処分(A s 殻)					
	14	m 3			第0025号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0026号工種明細書
舗装復旧工(アスファルト舗装)					
		1 式			
下層路盤(RC40-0・厚さ200mm) 車道					
	83	m 2			第0027号工種明細書
上層路盤(粒調碎石・厚さ150mm)					
	83	m 2			第0028号工種明細書
表層(再生As・t=50mm)					
	269	m 2			第0029号工種明細書
不陸整正					
	185	m 2			第0030号工種明細書
溶融式区画線(実線、W = 15cm、白色)					
	80	m			第0031号工種明細書

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（破線、W = 15cm、白色）					第0032号工種明細書
	40	m			
取合せ工(水替工等)					
		1 式			
開削水替					第0033号工種明細書
	1	式			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					第0034号工種明細書
		人			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費					
		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費等						
			1 式			
契約保証費						
			1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊						
消費税・地方消費税額						
			1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊						
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						

工 種 明 細 書

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV511					第0001号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	1	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m 3			

発生土埋戻 Y000220B5F2					第0002号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土）					
	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			

土砂等運搬（発生土仮置場積込運搬） Y0000200A01					第0003号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 0.5 km DID地区なし					
	1	m 3			第0 -0005号施工単価表
掘削 土砂 オープンカット					
	1	m 3			第0 -0007号施工単価表
計	1	m 3			

土砂等運搬 Y0000200A01					第0004号工種明細書
土砂等運搬 標準 バックホウ					
	1	m 3			第0 -0008号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 3			

硬質塩化ビニル管布設（φ200） Y103W2DW4T8						第0005号工種明細書
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径200mm						
		1	m			第0-0009号施工単価表
計						
		1	m			

砂基礎（10m3以上・埋め戻し用砂） Y103W2DX51X						第0006号工種明細書
砂基礎工（機械施工）[市場単価]						
		1	m 3			第0-0010号施工単価表
計						
		1	m 3			

建て込み簡易土留（2.5m） Y103W2E052D						第0007号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2.5m以下						
		1	m			第0-0011号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2.5m以下						
		1	m			第0-0013号施工単価表
計						
		1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建て込み簡易土留 (3.0m) Y103W2E052D					第0008号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工 (両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			第0 -0014号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工 (両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			第0 -0015号施工単価表
計	1	m			
*****					*****
建て込み簡易土留賃料 Y103W2E052D					第0009号工種明細書
たて込み簡易土留工賃料 (単独)	1	式			
計	1	式			
*****					*****
組立1号マンホール(H=3.0m以下・4箇所未満) Y10402FX5AF					第0010号工種明細書
組立マンホール設置工[市場単価] 1号 マンホール深さ3m以下	1	箇所			第0 -0016号施工単価表
計	1	箇所			
*****					*****
組立1号マンホール資材 Y10402FX5AF					第0011号工種明細書
調整器具 25mmまで	1	組			

工 種 明 細 書

頁0-0010

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整リング 種 600*150	1	個			
1号マンホール 斜壁 種 600*900*450	1	個			
1号マンホール 管取付け壁 種 900*1800	1	個			
1号マンホール 底版 種 有効高 130～150	1	個			
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	1	組			
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	1	袋			
マンホール用可とう継手 φ200	3	個			
計	1	式			

組立 1号マンホール(底部工) Y10402FX5AF					第0012号工種明細書
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0-0017号施工単価表
計	1	箇所			

組立 1号マンホール(底部工・イバートのみ) Y10402FX5AF					第0013号工種明細書
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0-0020号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	箇所			

削孔工（１号マンホ-ル・塩ビ管・φ200）						第0014号工種明細書
Y10402FX5AF						
0号、1号用（種） 塩ビ管 200mm φ252						
		1	箇所			
計						
		1	孔			

小型マンホ-ル・T25・H=3.5m以下・5箇所未満						第0015号工種明細書
Y10402FY546						
小型マンホ-ル工(塩化ビ-ル製)市場単価[下水道] 径300mm 起点および中間形式 深さ2超～3.5m以下 本管径200mm						
		1	箇所			第0-0021号施工単価表
計						
		1	箇所			

管路掘削						第0016号工種明細書
Y103W2DV51I						
機械掘削工（バックホウ）[下水道]						
		1	m3			第0-0001号施工単価表
計						
		1	m3			

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂基礎（10m3以上・埋め戻し用砂） Y103W2DX51X					第0017号工種明細書
砂基礎工（機械施工）[市場単価]					
	1	m 3			第0 -0010号施工単価表
計	1	m 3			

発生土埋戻 Y000220B5F2					第0018号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土 砂質土（普通土）					
	1	m 3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m 3			

土砂等運搬 Y0000200A01					第0019号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 8 km D I D地区なし					
	1	m 3			第0 -0022号施工単価表
計	1	m 3			

汚水枳・φ200・5箇所未満・鋳鉄製蓋T-8 Y08030145					第0020号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 200mm					
	1	箇所			第0 -0023号施工単価表
鋳鉄製防護蓋（200用） 宅内枳用T-8（台座含）袋穴式 みかげ蓋分控除					
	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	箇所			

取付管(φ150・5箇所未満)						第0021号工種明細書
Y10422EX54I						
取付管布設および支管取付工[市場単価]						
管径 150mm						
計		1	箇所			第0-0024号施工単価表
		1	箇所			

舗装版破碎(As版・15cm以下)						第0022号工種明細書
Y000921DA6G						
舗装版破碎						
アスファルト舗装版						
障害等なし						
計		1	m ²			第0-0025号施工単価表
		1	m ²			

舗装版切断(As・t 15cm)						第0023号工種明細書
Y000921DA6E						
舗装版切断						
アスファルト舗装版						
15cm以下						
計		1	m			第0-0026号施工単価表
		1	m			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 Y0001207AOK					第0024号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離 4 km D I D地区なし	1	m 3			第0 - 0027号施工単価表
計	1	m 3			
*****					*****
殻処分 (A s 殻) Y00092H0AOL					第0025号工種明細書
処分費 As塊	1	m 3			
計	1	m 3			
*****					*****
濁水運搬処理 Y103X2EE531					第0026号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 - 0028号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水	0.19	m 3			
計	1	式			
*****					*****
下層路盤 (RC40-0・厚さ200mm) Y10432F2438					第0027号工種明細書
下層路盤 (車道・路肩部) 全仕上り厚 2 0 0 mm 1層施工	1	m 2			第0 - 0030号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	m 2			
*****						*****
上層路盤(粒調碎石・厚さ150mm) Y10432F2439						第0028号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚150mm						
		1	m 2			第0 -0031号施工単価表
計						
		1	m 2			
*****						*****
表層(再生As・t=50mm) Y10432F243B						第0029号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚50mm						
		1	m 2			第0 -0032号施工単価表
計						
		1	m 2			
*****						*****
不陸整正 Y10432F2437						第0030号工種明細書
不陸整正 補足材料なし						
		1	m 2			第0 -0033号施工単価表
計						
		1	m 2			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（実線、W = 15cm、白色） Y000821A43T					第0031号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線 15 cm	1	m			第0 - 0034号施工単価表
計	1	m			

溶融式区画線（破線、W = 15cm、白色） Y000821A43T					第0032号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 破線 15 cm	1	m			第0 - 0035号施工単価表
計	1	m			

開削水替 Y103W2E452M					第0033号工種明細書
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			第0 - 0036号施工単価表
ポンプ据付・撤去工	3	現場			第0 - 0037号施工単価表
計	1	式			

交通誘導警備員 Y08010508					第0034号工種明細書
交通誘導警備員 B		人			

施 工 単 価 表

頁0-0018

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m 3			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0002号施工
バックホウ（クローラ型）[標準型] 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 バトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0019

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0.17 =5.9	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道]					第0 -0003号施工
SK025 現場発生土 砂質土（普通土）	100	m 3			
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンバ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			

施 工 单 价 表

頁0-0020

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SZA185 タンパ締固め						単価表		第0 -0004号施工単価 1 m 3 当り	
機械構成比： 労務構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料				KQ632	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0022

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 SK035 運搬距離 0.5 km D I D地区なし	10	m 3			第0 -0005号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0006号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =0.5 =1	D I D地区なし 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0006号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 バトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 单 価 表

頁0-0023

当日

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
掘削				単価表			
SZA101	土砂	オープンカット					第0 -0007号施工単価 1 m 3 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次				バックホウ（クローラ型）[標準型] 超低騒音・排ガス3次			MA234
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 土質		=1	土砂				
B 施工方法		=1	オープンカット				
C 押土の有無		=2	押土なし				
D 障害の有無		=1	障害なし				
E 施工数量		=3	5,000m3未満				
I 豪雪割増		=1	豪雪割増		工種条件と同じ		

土砂等運搬				単価表			
SZA105	標準	バックホウ					第0 -0008号施工単価 1 m 3 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA405
運転手（一般）				運転手（一般）			RA075
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

当り

標準単価：

山梨県

施 工 単 価 表

頁0-0026

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK980 呼び径 2 0 0 mm	1	m			第0 -0009号施工
硬質塩化ビニル管設置工 管径 2 0 0 mm	1.000	m			RN304
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B = 1 時選択） D 夜間作業の有無	=2 =1 =1 =1	呼び径 2 0 0 mm 施工規模 2 0 m 以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砂基礎工（機械施工）[市場単価] SK985	1	m 3			第0 -0010号施工
砂	1.263	m 3			TCE32
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m 3			RN504
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m 3			
A 施工規模 B 時間的制約の有無（A = 1 時選択） C 夜間作業の有無 D 砂計上の有無 E 砂の種類（D = 1 時選択）	=1 =1 =1 =1 =1	施工規模 1 0 m 3 以上 時間的制約なし 夜間作業（2 0 時～6 時）なし 砂計上あり 砂			
G 砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時	=	砂単価（円 / m 3 ） E = 1 時			

施 工 単 価 表

頁0-0027

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2.5m以下	10	m			第0 -0011号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0012号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =3 =1	建込み 掘削深 2.5m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0012号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0028

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	≒1 ≒2 ≒1 =0 ≒1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0 =0	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 2．5m以下	10	m			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック用[ラジック型・油圧伸縮ジブ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施 工 単 価 表

頁0-0029

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =3 =0 =1	引抜き 掘削深 2.5m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 3.0m以下	10	m			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0012号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =4 =1	建込み 掘削深 3.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0030

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材引抜き工（両側分） SK070 掘削深 3 . 0 m以下	10	m			第0 -0015号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラック用[テラシブ型・油圧伸縮テラシブ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	≒2 ≒4 ≒0 ≒1	引抜き 掘削深 3 . 0 m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 1号 マンホール深さ3 m以下	1	箇所			第0 -0016号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号 深3 m以下	1.000	箇所			RN112
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0031

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無	=7 =2 =1	1号 マンホール深さ3m以下 施工規模 4箇所未満 夜間作業(20時～6時)なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0-0017号施工
再生クラッシャーラン(40-0) RC-40	0.233	m ³			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.160	m ³			SZB401 第0-0018号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1:2	0.740	m ²			SK141 第0-0019号施工単価表
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量(m ² /箇所) B 砕石種類 C 砕石の厚さ(cm) D イバートンクリートの数量(m ³) E 生コンクリートの規格	=0.97 =3 =20 =0.16 =5	砕石基礎の数量(m ² /箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 砕石の厚さ(cm) イバートンクリートの数量(m ³) 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量(m ²)	=1 =1 =1 =1 =0.74	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量(m ²)			
M 火口の種類	=2	高炉B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZB401									
小型構造物				人力打設			第0 -0018号施工単価		
機械構成比：				材料構成比：			1 m 3 当り		
労務構成比：				市場単価構成比：			標準単価：		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB				生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %			TC534		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種別		=2		高炉					
L コンクリート規格		=5		18-8-40BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増			工種条件と同じ		
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SK141 混合比 1 : 2	1	m ²			第0 -0019号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練 (配合 1 : 2) 別途計上	0.000				
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 混合比	=1	混合比 1 : 2			

底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0020号施工
再生クラッシャーラン (40-0) R C - 4 0	0.000	m ³			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.160	m ³			SZB401 第0-0018号施工単価表
モルタル上塗り 混合比 1 : 2	0.740	m ²			SK141 第0-0019号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量 (m2/箇所) B 砕石種類 C 砕石の厚さ (cm) D インバートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0 =3 =0 =0.16 =5	砕石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クッシャーラン(40+0) 砕石の厚さ (cm) インバートコンクリートの数量 (m3) 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.74	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M 炉の種類	=2	高炉B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道]					第0 -0021号施工
SK996 径300mm 起点および中間形式 深さ2超～3.5m以下 本管径200mm	1	箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製φ300) 深2m超～3.5m 本管径150・200	1.000	箇所			RN206
小型マンホール工 加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN242
蓋材料費	1.000	箇所			T9000010010
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格 B 仕様 C 施工規模 E 夜間作業の有無 F 起点落差形式設置の有無	=1 =5 =2 =1 =1	径300mm 起点および中間形式 深さ2超～3.5m以下 本管径200mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業(20時～6時)なし 起点落差形式設置なし			
G 铸铁製防護蓋設置(手間のみ)の有無	=2	铸铁製防護蓋設置(手間のみ)あり			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 SK035 運搬距離 8 km D I D地区なし	10	m 3			第0 -0022号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0006号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =8 =1	D I D地区なし 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ます設置工 (塩化ビニル製) 市場単価 SK990 ます径 2 0 0 mm	1	箇所			第0 -0023号施工
ます設置工 (塩化ビニル製) ます径 2 0 0 mm	1.000	箇所			RN004
ます設置工 加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN022
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置 (手間のみ) の有無	=2 =2 =1 =2	ます径 2 0 0 mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業 (2 0 時 ~ 6 時) なし 鋳鉄製防護蓋設置 (手間のみ) あり			

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0024号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
取付管布設および支管取付工 加算額 可とう性支管設置費 管径150	1.000	箇所			RN046
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 取付管長 F 本管材質	=3 =2 =1 =1 =3	管径 150mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長補正なし 本管材質 コンクリート・陶製以外			
G 可とう性支管設置の有無	=2	可とう性支管設置あり			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
SZD311									
舗装版破碎							第0 -0025号施工単価		
アスファルト舗装版		障害等なし					1 m 2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ ・ 後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ ・ 後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****		*****	*****	*****		*****	*****		
SZD321									
舗装版切断							第0 -0026号施工単価		
アスファルト舗装版		15cm以下					1 m 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式 ・ 湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式 ・ 湿式] 超低騒音			MC448		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)				ブレード(コンクリートカッタ) 径18インチ(45cm)			TSD05		
ガソリン レギュラー(スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 SK035 運搬距離 4 km D I D地区なし	10	m 3			第0 -0027号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0006号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (k m) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =4 =1	D I D地区なし 運搬距離 (k m) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0028号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0029号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離 (k m) D 豪雪割増	=14.1 =1	運搬距離 (k m) 豪雪割増 工種条件と同じ			

頁0-0040

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
SZD005							
下層路盤（車道・路肩部）				単価表			第0 -0030号施工単価
全仕上り厚200mm		1層施工					1 m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス2014			MC20P
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料			KQ510
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617
その他(機械)				その他(機械)			EK009
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
その他(労務)				その他(労務)			ER009
再生クラッシャーラン（40-0） RC - 40				クラッシャーラン C - 40			TCF04
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
その他(材料)				その他(材料)			EZ009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 全仕上り厚(mm) B 施工区分 D 材料 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=200 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(mm) 1層施工 再生クラッシャー(40-0) 豪雪割増 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD009		上層路盤（車道・路肩部）		単価表		第0 -0031号施工単価			
機械構成比：		全仕上り厚 1 5 0 mm	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り		
モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 0 1 4				モータグレーダ〔土工用〕 排ガス 2 0 1 4			MC20P		
ロードローラ〔マカダム〕賃料				ロードローラ〔マカダム〕賃料			KQ510		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
粒度調整碎石 (40-0) M - 4 0				再生粒度調整碎石 R M - 4 0			TCD20		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 材料 D 全仕上り厚(mm) E 施工区分 H 材料(粒度調整碎石) J アスファルト混合物小型車割増 L 豪雪割増 M 費用の内訳		=2 =150 =1 =6 =1 =1 =1	粒度調整碎石・路盤材 (各種) 全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調碎石(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023		表層 (車道・路肩部)		単価表		第0 -0032号施工単価 1 m 2 当り			
3.0m超 機械構成比：		平均仕上り厚 5 0 mm 労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料				アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料			KQ687		
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617		
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
普通作業員				普通作業員			RA010		
運転手（特殊）				運転手（特殊）			RA070		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（ 2 0 ）			TG146		
アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用				アスファルト乳剤 P K - 3 プライムコート用			TG402		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=4	3.0m超						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
G	アスファルト混合物小型車割増	=1	小型車割増なし				
H	アスファルト混合物夜間割増	=1	夜間割増なし				
I	豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ			
J	費用の内訳	=1	全ての費用				
*****				*****			
SZD001				単価表			第0 -0033号施工単価
補足材料なし							1 m 2 当り
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
モータグレーダ [土工用]				モータグレーダ [土工用]			MC20P
排ガス 2 0 1 4				排ガス 2 0 1 4			
ロードローラ [マカダム] 賃料				ロードローラ [マカダム] 賃料			KQ510
タイヤローラ賃料				タイヤローラ賃料			KQ617
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
特殊作業員				特殊作業員			RA005
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
軽油				軽油			TSX24
バトロール給油				バトロール給油			
積算単価				積算単価			EP001
小計							

当り

標準単価：

山梨県

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0034号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円/kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円/kg） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 破線 15 c m	1,000	m			第0 -0035号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 破線 15 c m 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR025
トラフィックペイント（溶融型） 3種 1号 ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白	570.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	25.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	k g			TF971
軽油 バトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =5 =1 =1 =1	溶融式（手動） 破線 15 c m ビーズ含有量 15 ～ 18 % 白 塗布厚 1 . 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工事条件と同じ			
M 塗料単価（円 / k g） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円 / k g） 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ポンプ運転工[下水道] SK130 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台	1	日			第0 -0036号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
工事用水中モータポンプ[普通型] 作業時排水		日			MC805
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]		日			MC903
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
小計	1	日			
A 排水方法 B 使用電源 C 工事用水中ポンプ台数 D 豪雪割増	=1 =2 =1 =1	作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ据付・撤去工 SK135	1	現場			第0 -0037号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費(まるめ)	1	式			#99
小計	1	現場			